



01
+

CARTA PROPOSTA

[Handwritten signature and initials]



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

ATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ MA

RESUMO DA PROPOSTA

REFE.: Proposta de Preços **TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020**

Prezados Senhores:

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram para a execução da mencionada obra (incluindo o fornecimento de materiais e a execução das obras), nos abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital pelo preço global de **R\$ 810.735,47** (OITOCENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) Outrossim, declaramos que:

- 01- O preço global por nos ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no Edital.
- 02- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- 03- Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus Anexos, inclusive ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais;
- 04- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital e seus Anexos;
- 05- O preço unitário e o preço global da proposta: compreende todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão de obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, licenças inerentes, e tudo mais que possa influir no custo final do objeto da licitação;
- 06- O prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados data final de abertura dos envelopes da proposta de Preços.
- 07- O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de **25,00%** (VINTE E CINCO POR CENTO). Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições de Edital.
- 08- Condições de Pagamento: até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentações das Medições através de demonstrativos e/ou Nota Fiscal/Fatura, acompanhado das Certidões Federais (Conjunta Tributos Federais Conjuntas, FGTS e CNDT), devidamente aceito pela autoridade competente;
- 09- Dados Bancários: Banco do Brasil; Agência: 0782-X; CC: 10366-7

BARRA DO CORDA, 03 DE JULHO DE 2020.

RAUL MILHOMEM NAVA
ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA: 0709910061 VISTO: 7823
CPF: 089.016.193-34

FABIO REIS COQUEIRO
RG: 000119319599-0
CPF: 018527853-14



03
+


ENCARGOS SOCIAIS


[Handwritten signatures]

04

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020
HORÁRIO:	10:00H
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - (NÃO DESONERADO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
(A) Total dos Encargos Sociais Básicos		33,50%	33,50%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal	17,91%	0,00%
B2	Feriados e Dias Santificados	3,96%	0,00%
B3	Auxilio Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,63%	0,00%
B8	Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias e 1/3 de Férias	9,74%	7,45%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
(B) Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A		46,01%	17,20%
GRUPO C			
C1	Aviso prévio (Indenizados)	6,37%	4,87%
C2	Aviso prévio (Trabalhados)	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	4,29%	3,28%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	5,19%	3,97%
C5	Indenização adicional	0,54%	0,41%
(C) Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A		16,54%	12,64%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	15,41%	5,76%
D2	Reincidência de A sobre C2 e FGTS sobre C1	0,56%	0,43%
(D) Total das Taxas das reincidências		15,97%	6,19%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		112,02%	69,53%


RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34


Fabio Reis Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14



09

BONIFICAÇÕES E

DESPESAS

INDIRETAS

BDI DE SERVIÇO

[Handwritten signatures and initials]

06

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020
HORÁRIO:	10:00H
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
BDI DE SERVIÇOS - DESONERADO

A- DESPESAS INDIRETAS		5,88%
01	SEGURO E GARANTIA	
02	RISCO	0,21%
03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%
04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,17%
B- LUCRO		9,00%
04	LUCRO	9,00%
C- IMPOSTOS		7,65%
01	COFINS (Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social)	3,00%
02	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
03	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	4,00%
04	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	0,00%
BDI COM TRIBUTOS (%)		TOTAL 25,00%

A fórmula a ser utilizada para o cálculo do BDI é:

$$BDI = [(1+AC+SG+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)] - 1$$

AC = taxa de administração central;

DF = taxa de despesas financeiras;

SG = taxa de seguros + taxa de garantias;

R = taxa de riscos;

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

L = taxa de lucro/remuneração;

*CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta conforme Lei Nº 13.161, de 31 de agosto de 2015



RAUL MILHOMEM NAVA
ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA: 0709910061 VISTO: 7823
CPF: 089.016.193-34



Fábio Reis Coqueiro
CPF: 018.527.853-14






07
B

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

R
S

flor



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezdeia, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

DATA DE ABERTURA: 03/07/2020

HORARIO: 10:00H

PROponente: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	VALOR
1.0	UNIDADE PARUÁ - DITOSO FERRAZ	R\$ 53.950,57	R\$ 53.950,57 100,00%					R\$ 53.950,57
2.0	POSTO PARUÁ	R\$ 80.770,66	R\$ 80.770,66 100,00%					R\$ 80.770,66
3.0	SEDE	R\$ 70.677,05	R\$ 70.677,05 100,00%					R\$ 70.677,05
4.0	ALTO DO ABEL	R\$ 44.234,48		R\$ 44.234,48 100,00%				R\$ 44.234,48
5.0	TRES IRMÃOS	R\$ 45.642,62		R\$ 45.642,62 100,00%				R\$ 45.642,62
6.0	BAIRRO NOVO	R\$ 37.504,45		R\$ 37.504,45 100,00%				R\$ 37.504,45
7.0	MONTE DOURADO	R\$ 32.176,17		R\$ 32.176,17 100,00%				R\$ 32.176,17
8.0	QD. XXIII	R\$ 175.520,43		R\$ 175.520,43 100,00%				R\$ 175.520,43
9.0	CIZINO	R\$ 118.351,70		R\$ 118.351,70 100,00%				R\$ 118.351,70
10.0	BENEDITO MENDES	R\$ 42.689,70		R\$ 42.689,70 100,00%				R\$ 42.689,70
11.0	JACUNICAU I	R\$ 42.124,98		R\$ 42.124,98 100,00%				R\$ 42.124,98
12.0	QD. XXII	R\$ 34.260,45				R\$ 34.260,45 100,00%		R\$ 34.260,45
13.0	LELAU	R\$ 32.832,21				R\$ 32.832,21 100,00%		R\$ 32.832,21
VALOR SIMPLES		R\$ 205.398,28	R\$ 205.398,28 25,33%	R\$ 127.381,55 15,71%	R\$ 326.048,30 40,22%	R\$ 84.814,68 10,46%	R\$ 67.092,66 8,28%	R\$ 810.735,47
VALOR ACUMULADO		R\$ 810.735,47	R\$ 810.735,47 25,33%	R\$ 332.779,83 41,05%	R\$ 658.828,13 81,26%	R\$ 743.642,81 91,72%	R\$ 810.735,47 100,00%	R\$ 810.735,47
PERCENTUAL ACUMULADO								

Raul Milhomem Nava
RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0708910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fabio Reis Coqueiro
FABIO REIS COQUEIRO
 RG: 000119319499-0
 CPF: 018527853-14

AD B

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANILHAS DE SERVIÇO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

- 1- QD. XXII
- 2- BENEDITO MENDES
- 3- JACUNICAU I
- 4- LELAU
- 5- PARUÁ
- 6- SEDE
- 7- CIZINO
- 8- ALTO DO ABEL
- 9- TRÊS IRMÃO
- 10-BAIRRO NOVO
- 11-MONTE DOURADO
- 12-QD. XXIII
- 13-PARUÁ HOSPITAL



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVENBRO / 2019 - NÃO
HORÁRIO: 10:00H	DESONERADO
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	

REFORMAS DAS UBS MUN. DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	P. TOTAL	PESO (%)
1.0	UNIDADE PARUÁ - DITOSO FERRAZ	R\$ 53.950,57	6,65%
2.0	POSTO PARUÁ	R\$ 80.770,66	9,96%
3.0	SEDE	R\$ 70.677,05	8,72%
4.0	ALTO DO ABEL	R\$ 44.234,48	5,46%
5.0	TRÊS IRMÃOS	R\$ 45.642,62	5,63%
6.0	BAIRRO NOVO	R\$ 37.504,45	4,63%
7.0	MONTE DOURADO	R\$ 32.176,17	3,97%
8.0	QD. XXIII	R\$ 175.520,43	21,65%
9.0	CIZINO	R\$ 118.351,70	14,60%
10.0	BENEDITO MENDES	R\$ 42.689,70	5,27%
11.0	JACUNICAU I	R\$ 42.124,98	5,20%
12.0	QD. XXII	R\$ 34.260,45	4,23%
13.0	LELAU	R\$ 32.832,21	4,05%
VALOR TOTAL :		R\$ 810.735,47	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

OITOCENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS.

RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

FABIO REIS COQUEIRO
 RG: 000119319599-0
 CPF: 018527853-14

10



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 10/03/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
BDI: 26,00% DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO								
ORÇAMENTO ANALITICO								
2.0	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	m²	162,23	R\$ 51,90	R\$ 64,07	R\$ 11.821,26
4.0	SINAPI	92539	COBERTURA	m²	56,34	R\$ 45,01	R\$ 56,26	R\$ 8.469,42
4.1	SINAPI	92031	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	69,23	R\$ 26,40	R\$ 33,00	R\$ 2.284,59
3.2	SINAPI	94219	RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	68,12	R\$ 17,89	R\$ 22,36	R\$ 1.523,16
3.3	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESPRIGO PARA TELHA CERÂMICA EMBODADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	75,89	R\$ 15,73	R\$ 19,66	R\$ 1.491,99
3.4	SINAPI	94224	EMBOCCAMENTO ULTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m				
5.0	SINAPI	91012	ESQUADRIAS	und	1,00	R\$ 290,31	R\$ 362,88	R\$ 362,88
5.1	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und				
6.0	SINAPI	91612	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und	23,00	R\$ 18,26	R\$ 22,82	R\$ 524,86
6.2	SINAPI	91625	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	50,00	R\$ 2,31	R\$ 2,88	R\$ 144,00
6.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS, TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m				
7.0	SINAPI	86489	PINTURA	m²	1.423,21	R\$ 11,17	R\$ 13,96	R\$ 19.865,01
7.1	SINAPI	84659	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 09/2014	m²	114,24	R\$ 12,07	R\$ 15,21	R\$ 1.851,83
7.2	SINAPI	73924/001	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	10,08	R\$ 20,64	R\$ 25,80	R\$ 260,08
7.3	SINAPI	40760	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	56,89	R\$ 8,09	R\$ 10,11	R\$ 574,55
7.4	SINAPI	40760	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILARES	m²				
8.0	PROPRIO	CRU-01	SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,00	R\$ 158,51	R\$ 198,13	R\$ 198,13
8.1	PROPRIO	CRU-02	LETREIROS LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	R\$ 135,00	R\$ 168,75	R\$ 168,75
8.2	PROPRIO	CRU-02	LETREIROS COM NOME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,92	R\$ 1,92	R\$ 2,40	R\$ 5,28
8.3	PROPRIO	CRU-03	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	242,53			R\$ 592,07
TOTAL GERAL:								R\$ 53.950,57

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE: CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS.

Raúl Milhomem Nava
RAÚL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fabio Reis Coqueiro
FABIO REIS COQUEIRO
 CPF: 018.527.853-14

[Handwritten signatures and initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 0032/2020		DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		HORÁRIO: 10:00H		EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.	
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DISCRIMINAÇÃO		UNID		QTD	
PREÇO UNITÁRIO		SEM BDI		COM BDI		P. TOTAL	
DATA BASE: SIMAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO		BDI:		25,00%			

ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL
1.0	SINAPI	74209001	SERVIÇO DESEMPILHARES E EQUIPE 1 ELEGITA					
1.1	SINAPI	103005	PLACA DE OBRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,25	280,05	350,06	R\$ 8.124,75
1.2	SINAPI	90776	ENGENHEIRO DE OBRAS 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44,00	106,43	133,22	R\$ 787,63
1.3	SINAPI		ENCARREGADO GERAL 3 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	29,58	37,12	R\$ 4.682,92
2.0	SINAPI	93358	INFRAESTRUTURA					
2.1	SINAPI	96474	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	2,38	50,63	63,28	R\$ 5.180,30
2.2	SINAPI	96536	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS 3X40X20CM,	m³	2,38	493,39	616,73	R\$ 1.487,81
2.3	SINAPI	93204	ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	4,50	44,81	56,01	R\$ 252,04
2.5	SINAPI	98557	FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM UTILIZAÇÕES	m	79,50	20,12	36,40	R\$ 2.892,80
2.6	SINAPI		CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,	m³	11,83	25,89	32,36	R\$ 388,05
2.6	SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA ASFÁLTICA, 2 DEMAIOS	m²				
3.0	SINAPI	93204	SUPRAESTRUTURA					
3.1	SINAPI	92411	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	m	79,50	29,12	36,40	R\$ 2.339,16
3.2	SINAPI	52718	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	m²	6,00	94,49	118,11	R\$ 706,96
3.3	SINAPI	52718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	3,14	456,09	570,11	R\$ 1.790,14
3.4	SINAPI	52761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	kg	221,20	7,04	8,80	R\$ 1.946,56
4.0	SINAPI	97640	RETELHADO E REDEIRA					
4.1	SINAPI	97633	REMOÇÃO DE GRUPOS DE ORY-WALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	45,06	1,03	1,28	R\$ 559,92
4.2	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	23,43	13,61	17,01	R\$ 57,67
4.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	4,00	16,36	20,20	R\$ 398,54
4.4	SINAPI		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m²	3,36	16,36	20,20	R\$ 60,80
5.0	SINAPI	87508	ALVENARIA					
5.1	SINAPI	40760	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOS NA HORIZONTAL DE 9X4X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	206,24	51,31	64,13	R\$ 13.554,43
5.2	SINAPI		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILARES	m²	41,56	8,09	10,11	R\$ 420,17
6.0	SINAPI	92539	COBERTURA					
6.1	SINAPI	94201	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHADOS DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	54,87	45,01	56,26	R\$ 8.301,35
6.2	SINAPI	94219	RELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	m²	99,40	26,40	33,00	R\$ 3.086,98
6.3	SINAPI	94224	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	34,36	17,89	22,36	R\$ 3.280,20
6.4	SINAPI		EMBOÇAMENTO ÚLTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	59,28	15,73	19,66	R\$ 788,73
7.0	SINAPI	87893	REVESTIMENTOS					
7.1	SINAPI	87265	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	418,48	4,55	5,68	R\$ 16.206,21
7.4	SINAPI	87530	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014	m²	23,43	41,99	52,48	R\$ 2.365,60
7.5	SINAPI		REBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA, TRACO 1:1:6 ESP. 20mm	m²	416,48	24,23	30,28	R\$ 1.229,60
8.0	SINAPI	94952	PISO					
8.3	SINAPI	99855	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10CM	m²	4,78	48,37	60,46	R\$ 709,92
8.4	SINAPI		EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	m²	0,20	458,77	573,46	R\$ 288,99
8.5	SINAPI		CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,12", EM AÇO GALVANIZADO	m	4,00	61,25	70,50	R\$ 114,69
9.0	SINAPI	94569	ESQUADRIAS					
9.1	SINAPI	73890001	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	2,04	296,00	368,75	R\$ 3.742,92
9.2	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	1.723,92	2.154,90	R\$ 973,50
9.3	SINAPI	91011-A	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	und	3,00	78,86	98,57	R\$ 2.154,90
9.4	SINAPI		INSTALAÇÃO AF 08/2015	und	1,00	255,05	318,81	R\$ 285,71
								R\$ 319,67

Handwritten signature

Handwritten signature



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP: 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%				
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		HORÁRIO: 10:00H		DATA BASE: 31/10/2019 - 13:00				
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		EMPRESA: DESORÇEADO						
ORÇAMENTO ANALÍTICO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.1	SINAPI	93044	LAMPADA FLORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO	und	9,00	R\$ 13,26	R\$ 16,97	R\$ 149,13
10.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	m	57,00	R\$ 2,16	R\$ 2,70	R\$ 153,90
10.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	m	78,00	R\$ 2,31	R\$ 2,88	R\$ 224,64
11.0 FORRO								
11.1	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	45,06	R\$ 44,20	R\$ 55,25	R\$ 2.489,56
12.0 PINTURA								
12.1	SINAPI	85489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	m²	672,58	R\$ 11,17	R\$ 13,96	R\$ 10.399,30
12.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	36,90	R\$ 12,07	R\$ 15,27	R\$ 939,21
12.3	SINAPI	73924002	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	3,78	R\$ 20,74	R\$ 25,92	R\$ 97,97
13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
13.1	SINAPI	85957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_122014	und	2,00	R\$ 85,99	R\$ 112,48	R\$ 224,96
13.2	SINAPI	85356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122014	m	30,00	R\$ 13,99	R\$ 17,48	R\$ 524,40
14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
14.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	m	26,00	R\$ 11,24	R\$ 14,06	R\$ 369,40
14.2	SINAPI	66683	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	R\$ 7,83	R\$ 9,78	R\$ 19,56
15.0 LOUCAS E MEXAS								
15.1	SINAPI	85688	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	und	1,00	R\$ 337,52	R\$ 421,90	R\$ 421,90
15.2	SINAPI	66902	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 48 X 35,5CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	und	2,00	R\$ 198,08	R\$ 247,60	R\$ 495,20
16.0 SERVIÇOS DIVERSOS								
16.1	PROPRIO	CPJL-01	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	R\$ 158,51	R\$ 196,13	R\$ 196,13
16.2	PROPRIO	CPJL-02	LETREIROS COM NOME UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	R\$ 135,00	R\$ 166,76	R\$ 166,76
16.3	PROPRIO	CPJL-03	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	130,00	R\$ 1,92	R\$ 2,40	R\$ 312,00
TOTAL GERAL:							R\$ 80.770,66	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE: OITENTA MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS.

Raul Milhomem Nava
RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fabio Rely Coqueiro
Fabio Rely Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14

*fy

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNID	QTD	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
ORÇAMENTO ANALITICO								
SEDE								
TOMADA DE PREÇOS: 003/2020 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DATA DE ABERTURA: 03/07/2020 HORÁRIO: 10:00H EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.								
						BDI:	DATA BASE:	25,00%
						DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NAO DESONERADO		
1.0	SINAPI	7420R001	m²	2,25	SERVIÇO PRELIMINARES E EQUIPE TÉCNICA	280,05	350,06	9.124,75
1.1	SINAPI	100005	m	44,00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	85,15	106,43	3.787,63
1.2	SINAPI	90776	h	110,00	ENGENHEIRO DE OBRAS 2 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	26,58	33,22	4.082,92
1.3	SINAPI		h		ENCARREGADO GERAL 8 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			3.854,20
2.0	SINAPI	93356	m³	0,15	INFRAESTRUTURA	50,63	63,28	788,03
2.1	SINAPI	95474	m³	0,15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	493,39	616,73	92,50
2.2	SINAPI	98536	m³	2,00	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MÓDULO 5X10X20CM	44,81	56,01	112,62
2.3	SINAPI	98536	m³	8,74	ASBETADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	30,03	37,50	305,26
2.4	SINAPI	93204	m	5,06	FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	29,12	36,40	184,18
2.5	SINAPI	98657	m²	0,76	REVESTIMENTO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	25,89	32,36	24,50
2.6	SINAPI				IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA ASFÁLTICA, 2 DEMAOES			
3.0	SINAPI	93204	m	8,90	SUPR. ESTRUTURA	29,12	36,40	323,96
3.1	SINAPI				CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO			
4.0	SINAPI	91622	m²	3,20	DEMOLIÇÃO E REVENIMENTO	33,65	42,06	134,59
4.1	SINAPI	91644	m²	3,15	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	5,39	6,73	21,19
4.2	SINAPI	91645	m²	1,44	REMOÇÃO DE PORTAS, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	16,16	20,20	29,08
4.3	SINAPI	91633	m²	29,75	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	13,61	17,01	505,04
4.4	SINAPI				DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME			
5.0	SINAPI	87308	m²	26,76	ALVENARIA	51,31	64,13	1.716,11
5.1	SINAPI	40760	m²	49,12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	8,09	10,11	496,60
5.2	SINAPI				REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILARES			
6.0	SINAPI	92539	m²	98,47	COBERTURA	45,01	56,26	4.449,05
6.1	SINAPI	94261	m²	165,86	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABELOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	26,40	33,00	5.473,30
6.2	SINAPI	94219	m	34,38	RELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	17,89	22,36	788,73
6.3	SINAPI	94224	m	68,76	CUMEIRA E ESPINGO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	15,73	19,96	1.351,62
6.4	SINAPI	94228	m	20,00	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 4, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	52,61	65,76	1.315,20
6.5	SINAPI				CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 4, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL			
7.0	SINAPI	87893	m²	47,56	REVESTIMENTOS	4,55	5,68	270,14
7.1	SINAPI	87528	m²	19,11	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	26,66	33,32	636,74
7.2	SINAPI	87243	m²	65,39	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	185,65	232,96	15.174,40
7.3	SINAPI	87265	m²	19,11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	41,99	52,46	1.002,89
7.4	SINAPI	87530	m²	47,56	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 06/2014	24,23	30,28	1.440,11
7.5	SINAPI				REBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA, TRACO 1:6 ESP. 20mm			
8.0	SINAPI	98682	m²	9,72	PISO	40,00	57,50	558,90
8.1	SINAPI	94992	m²	9,90	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	25,05	31,31	304,33
8.2	SINAPI	94992	m²	9,90	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 06/2018	48,37	60,46	598,55
8.3	SINAPI	94992	m²	0,20	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 4 CM, ARMADO	458,77	573,46	114,69
8.4	SINAPI	94992	m²	4,00	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, COM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	61,25	76,56	306,24
8.5	SINAPI				CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/992182-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 03/07/2025
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 10/04/2020
 HORAÍRIO: 10:00h
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM IBD	COM IBD	
ORÇAMENTO ANALÍTICO								
ESQUADRIAS								
9.1	SINAPI	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	2,00	1.723,92	R\$	3.447,84
9.2	SINAPI	91011-A	INSTALAÇÃO AF 08/2015	und	1,00	255,05	R\$	255,05
9.3	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	78,86	R\$	788,60
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.1	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	und	5,00	83,33	R\$	416,65
10.2	SINAPI	97889	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00	26,45	R\$	529,00
10.3	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO META-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	und	2,00	68,76	R\$	137,52
10.4	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	100,00	2,31	R\$	231,00
10.5	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	80,00	3,09	R\$	247,20
PINTURA								
11.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIAS DEMAÓS AF 06/2014	m²	690,54	11,17	R\$	7.708,01
11.2	SINAPI	86859	PINTURA ESMALETE FOSCO EM MADEIRA, DIAS DEMAÓS	m²	57,12	12,97	R\$	740,19
11.3	SINAPI	73224/003	PINTURA ESMALETE FOSCO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	6,72	21,09	R\$	141,71
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
12.1	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASCO E CHUBREAMENTO E M ALVENARIA	m	2,00	89,99	R\$	179,98
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
13.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	m	12,00	11,24	R\$	134,88
LOUÇAS E METAIS								
14.0	SINAPI	66888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	2,00	337,52	R\$	675,04
14.1	SINAPI	66902	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM CUBA, 45 X 35,5 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	1,00	196,08	R\$	196,08
14.2	SINAPI	64495	BANHEIRA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE IFO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	51,84	R\$	51,84
14.3	SINAPI	66933	BANCA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE BUNITOR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1200 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL.	und	1,00	261,15	R\$	261,15
14.4	SINAPI	93441	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	734,80	R\$	734,80
14.5	SINAPI	66506	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF 10	und	3,00	40,70	R\$	122,10
14.6	SINAPI	65544	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF 10/2016	und	3,00	31,55	R\$	94,65
14.7	SINAPI	65545	PORTA TONALHA POSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF 10/2016	und	2,00	30,63	R\$	61,26
14.8	SINAPI	95542-A	FORRO EM RÉGULAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	8,85	15,92	R\$	140,07
14.9	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGULAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	8,85	44,20	R\$	390,37
SERVIÇOS DIVERSOS								
15.1	PROPRIO	CPJL01	LETREBOS E LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	158,51	R\$	158,51
15.2	PROPRIO	CPJL02	LETREBOS COLOCAÇÃO POR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	135,00	R\$	135,00
15.3	PROPRIO	CPJL03	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	197,23	1,92	R\$	378,68
TOTAL GERAL: R\$ 70.677,05								SETEENTA MIL, SESENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS.

FABIO REIS COQUEIRO
 CPF: 018.627.853-14

RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: D709910061 VISTO: 7823
 CPF: 069.016.193-34

(Handwritten signatures and initials)



MILIM DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezédeia, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%				
DATA DE ABERTURA: 00/07/2020		HORARIO: 08:00		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO				
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		ALTO DO ABELE						
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL
1.0	SINAPI	14200/001	SERVIÇO DEBENEFICIAMENTO E OBRAS TÉCNICAS					9.124,76
1.1	SINAPI	000/05	FORNECIMENTO DE CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,25	290,05 R\$	350,06 R\$	767,63
1.2	SINAPI	907/6	FORNECIMENTO DE CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	h	44,00	85,15 R\$	106,43 R\$	4.682,92
1.3	SINAPI	907/6	ENCARREGADO GERAL 8 HORAS DIARIAS, 5 DIAS, POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	26,58 R\$	33,22 R\$	3.654,20
2.0	SINAPI	97647-A	DEMOÇÃO DE PAREDE	m²	5,05	4,38 R\$	5,47 R\$	116,53
2.1	SINAPI	97650-A	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERÂMICA DE FORMA MANU AL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	75,66	0,69 R\$	1,11 R\$	83,98
2.2	SINAPI	97650-A	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²				6.045,43
3.0	SINAPI	92869	FORNECIMENTO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	m²	56,89	26,19 R\$	32,73 R\$	1.862,00
3.1	SINAPI	94201	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	67,60	26,40 R\$	33,00 R\$	2.230,80
3.2	SINAPI	94224	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	36,20	15,73 R\$	19,66 R\$	751,01
3.3	SINAPI	94219	EMBOCAMENTO ULTIMA FADA DE TELHA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	23,90	17,89 R\$	22,36 R\$	534,40
3.4	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	10,30	52,61 R\$	65,76 R\$	677,32
3.5	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM.	m				341,31
4.0	SINAPI	40780	ALVENARIA	m²	33,76	6,09 R\$	10,11 R\$	341,31
4.1	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE APARENTE	m²				3.696,75
5.0	SINAPI	96882	REVESTIMENTOS	m²	117,75	25,05 R\$	31,31 R\$	3.696,75
5.1	SINAPI	96882	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²				1.379,67
6.0	SINAPI	96882	PISO	m²	13,67	25,05 R\$	31,31 R\$	428,00
6.1	SINAPI	96882	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018	m²	2,50	48,37 R\$	60,46 R\$	151,15
6.2	SINAPI	96882	RAMPAS DE ACESSO	m²	2,00	320,21 R\$	400,26 R\$	800,52
6.3	SINAPI	96882	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES 1,1/2" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m				4.704,08
7.0	SINAPI	73838/001	ESCALARIAS	und	2,00	1.723,92 R\$	2.154,90 R\$	4.309,80
7.1	SINAPI	90630	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	4,00	78,86 R\$	98,57 R\$	394,28
7.2	SINAPI	90630	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MM. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Troizidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773



TOMADA DE PREÇOS: 00320200
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 10/09/2020
 HORA: 10:04
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
ORÇAMENTO ANALITICO								
8.0	SINAPI	91612	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	und	10,00	18,28 R\$	22,03 R\$	178,53
8.1	SINAPI	91612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	68,76 R\$	85,95 R\$	257,85
8.2	SINAPI	91626	LUMINÁRIA ABANDELA TIPO MEALUA, PARA LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	80,00	2,16 R\$	2,70 R\$	216,00
8.3	SINAPI	91626	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	96,00	2,31 R\$	2,88 R\$	276,48
8.4	SINAPI	91825	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	96,00	1,17 R\$	1,38 R\$	128,16
9.0	SINAPI	88489	PINTURA	m²	856,17	11,17 R\$	13,06 R\$	11.868,37
9.1	SINAPI	73240002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014	m²	5,07	20,74 R\$	25,92 R\$	146,86
9.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	36,96	12,97 R\$	16,21 R\$	599,12
9.3	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	36,96	12,97 R\$	16,21 R\$	599,12
10	SINAPI	96485	FORRO	m²	75,66	46,79 R\$	56,48 R\$	4.424,59
10.1	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	m²	75,66	46,79 R\$	56,48 R\$	4.424,59
11	PROPRIO	CPU-01	SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,00	158,51 R\$	198,13 R\$	198,13
11.1	PROPRIO	CPU-01	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	135,00 R\$	168,75 R\$	168,75
11.2	PROPRIO	CPU-02	LETREIROS COM NOME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	1,92 R\$	2,40 R\$	2,40
11.3	PROPRIO	CPU-03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	183,90	1,92 R\$	2,40 R\$	441,36
TOTAL GERAL:								R\$ 44.234,48

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE: QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.

Raul Milhomem Nava
RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fábio Reis Coqueiro
Fábio Reis Coqueiro
 CPF: 018.527.852-14

57

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP: 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 0039/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%		
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - IMO		DESOMERADO		
HORÁRIO: 10:00H		EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.				
ORÇAMENTO ANALÍTICO						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
				SEM BDI	COM BDI	
TRÊS IRMÃOS						
1.0	SINAPI	74209/001	SERVIÇO PRELIMINARES E BDI DE TÉCNICA			R\$ 6.124,79
1.1	SINAPI	100305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,25	R\$ 280,05	R\$ 787,63
1.2	SINAPI	90776	ENGENHEIRO DE OBRAS 2 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS, POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	R\$ 106,43	R\$ 4.682,92
1.3	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL 8 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS, POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	110,00	R\$ 26,36	R\$ 3.654,20
2.0	SINAPI	97644	DEMOLIÇÃO E REJAZADA			R\$ 113,06
2.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	10,80	R\$ 5,30	R\$ 6,73
3.0	SINAPI	40760	ALVENARIA			R\$ 603,50
3.1	SINAPI	40760	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILARES	89,70	R\$ 8,09	R\$ 10,11
4.0	SINAPI	92539	COBERTURA			R\$ 6.363,45
4.1	SINAPI	94201	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL	53,00	R\$ 45,01	R\$ 56,26
4.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	66,52	R\$ 26,40	R\$ 33,00
4.3	SINAPI	94224	CUMELEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	34,36	R\$ 17,89	R\$ 22,36
4.4	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO ÚLTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	28,00	R\$ 15,73	R\$ 19,66
5.0	SINAPI	87265	REVESTIMENTOS			R\$ 2.780,39
5.1	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	52,98	R\$ 41,99	R\$ 52,48
6.0	SINAPI	94992	RISCO			R\$ 945,11
6.1	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 10 CM, ARMAÇÃO	8,67	R\$ 48,37	R\$ 60,46
6.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, COM CONCRETO MOLDADO	0,20	R\$ 458,77	R\$ 57,46
6.3	SINAPI	94992	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 3" 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	4,00	R\$ 61,25	R\$ 76,56
7.0	SINAPI	86909	BANCADAS, SOLERIAS E PEITORIS			R\$ 856,13
7.1	SINAPI	86933	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	2,00	R\$ 211,88	R\$ 264,85
7.2	SINAPI	86933	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE JÁO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA (LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	1,00	R\$ 261,15	R\$ 326,43
8.0	SINAPI	90843	ESQUADRIAS			R\$ 13.777,60
8.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	R\$ 753,42	R\$ 941,77
8.2	SINAPI	73839001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	2,00	R\$ 1.723,92	R\$ 2.154,90
9.0	SINAPI	73953009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 1.994,05
9.1	SINAPI	97612	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	R\$ 52,75	R\$ 66,93
9.2	SINAPI	97605	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	R\$ 18,26	R\$ 22,82
9.3	SINAPI	91925	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	2,00	R\$ 68,76	R\$ 85,95
9.4	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	68,00	R\$ 2,16	R\$ 2,70
9.5	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	89,00	R\$ 2,31	R\$ 2,88
9.6	SINAPI	91998	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17,00	R\$ 21,13	R\$ 26,41
9.7	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	R\$ 30,95	R\$ 38,68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP: 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA DE ABERTURA: 10/04/2020		HORARIO: 10:00h		EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		BDI: 25,00%		DATA: 03/03/2020	
ORÇAMENTO ANALITICO										TRÊS IRMÃOS			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL					
10.0 PINTURA													
10.1	SINAPI	84499	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTALATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF 06/2014	m²	534,51	11,17 R\$	13,96 R\$	7.378,19					
10.1	SINAPI	84656	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	3,24	12,97 R\$	16,21 R\$	52,52					
10.1	SINAPI	73924/002	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	7,79	20,74 R\$	25,92 R\$	201,91					
11.0 INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES													
11.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	m	13,00	13,89 R\$	17,48 R\$	387,72					
11.2	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	12,00	11,87 R\$	14,63 R\$	207,76					
12.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS													
12.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	und	6,00	11,24 R\$	14,05 R\$	84,30					
12.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	und	6,00	17,98 R\$	22,47 R\$	134,82					
13.0 SERVIÇOS DIVERSOS													
13.1	PROPRIO	CPJL01	LETRETIÇOS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	158,51 R\$	198,13 R\$	7.113,00					
13.2	PROPRIO	CPJL02	LETRETIÇOS COM FOLHA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	135,00 R\$	168,75 R\$	1.584,75					
13.3	PROPRIO	CPJL03	LIMPEZA FINAL DE OBRA.	m²	143,76	1,62 R\$	2,40 R\$	345,02					
TOTAL GERAL:										R\$	45.642,62		

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Raul Milhomem Nava
RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709810061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fábio Reis Coqueiro
Fábio Reis Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14

19

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP: 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
TOMADA DE PREÇOS: 10/30/2020								
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
DATA DE ABERTURA: 10/09/2020								
HORARIO: 10:00H								
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA								
BAIRRO NOVO								
						BDI:		25,00%
						DATA BASE:		10/09/2020
						DATA BASE:		SINAPI NOVEMBRO / 2018 - MAO
								DESONERADO
4.9			SERVIÇO PRELIMINARES E EQUIPE TÉCNICA					
1.1	SINAPI	74203001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,25	260,05	58,51	3.227,11
1.2	SINAPI	100305	ENGENHEIRO DE OBRAS 2 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44,00	85,15	106,43	4.662,92
1.3	SINAPI	90716	ENCARREGADO GERAL 8 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	20,36	33,22	3.654,20
2.9			ALVENARIA					892,80
2.1	SINAPI	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9CM) DE DE PAREDES COM ÁREA	m²	7,80	51,31	64,13	500,21
2.2	SINAPI	40760	ADUJAR, ALICATAR, ALICATAR SEM E ALICATAR COM ENTUMENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	18,03	8,09	10,11	182,39
3.0			COBERTURA					1.888,21
3.1	SINAPI	92539	RECOLEÇÃO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	17,54	45,01	56,26	986,80
3.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 06/2016	m²	15,23	26,40	33,00	502,59
3.3	SINAPI	94219	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1,2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	8,89	17,88	22,36	168,76
3.4	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO ULTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRACO 1,2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	15,16	15,73	19,06	238,04
4.0			REVESTIMENTOS					500,96
4.1	SINAPI	87883	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	15,60	4,55	5,68	68,60
4.2	SINAPI	87530	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	m²	15,60	24,23	30,28	472,36
5.0			PISO					1.308,76
5.1	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO CORREMOG PARA RAMPA	m	8,00	80,94	101,17	809,56
5.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF. 07/2016	m²	16,53	48,37	60,46	999,40
6.0			BANDEJAS, ESCOTELHAS E PETIGORIS					239,70
6.1	SINAPI	86699	BANDEJA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	m	2,00	211,88	264,85	529,70
7.0			ESQUADRIAS					7.188,74
7.1	SINAPI	73838001	BORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	2,00	1.723,92	2.154,00	4.309,80
7.2	SINAPI	90830	ESQUADRIA DE ERVUTIR COM CILINDRO, EXTERIA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	78,86	98,57	295,71
7.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRIONIZADA	m²	3,32	295,00	368,75	1.224,25
7.4	SINAPI	90800	ADUELA / MARCO / BATEANTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E MONTAGEM	und	1,00	238,72	298,40	298,40
7.5	SINAPI	96882	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 34	m²	2,88	363,50	454,37	1.308,58
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					933,60
8.1	SINAPI	97805	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	4,00	86,76	85,05	343,80
8.2	SINAPI	97569	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	26,45	33,06	330,60
8.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	90,00	2,31	2,88	259,20
9.0			PINTURA					11.449,55
9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 09/2014	m²	789,05	11,17	13,06	11.015,13
9.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	26,80	12,97	16,21	434,42

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark




MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773


TOMADA DE PREÇOS: 03/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%					
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		HORÁRIO: 10:00H		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO					
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA									
ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL
10.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
10.1	SINAPI	89356	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	20,00	R\$ 13,99	R\$	R\$ 17,48	R\$ 349,60
10.2	SINAPI	89357/A	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	m	15,00	R\$ 44,37	R\$	R\$ 55,46	R\$ 681,90
11.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
11.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	und	12,00	R\$ 11,24	R\$	R\$ 14,05	R\$ 168,60
11.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	und	6,00	R\$ 17,98	R\$	R\$ 22,47	R\$ 134,82
12.0 - LOUÇAS E METAIS									
12.1	SINAPI	86684	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAVA ACORADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	1,00	R\$ 337,52	R\$	R\$ 421,80	R\$ 421,80
12.2	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 45 X 35,5CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	2,00	R\$ 198,06	R\$	R\$ 247,60	R\$ 495,20
12.3	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 18/2018	und	2,00	R\$ 24,83	R\$	R\$ 31,03	R\$ 62,06
13.0 - SERVIÇOS DIVERSOS									
13.1	PROPRIO	CPU-01	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	R\$ 156,51	R\$	R\$ 198,13	R\$ 198,13
13.2	PROPRIO	CPU-02	LETREIROS COM NOME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	R\$ 135,00	R\$	R\$ 168,75	R\$ 168,75
13.3	PROPRIO	CPU-03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	62,76	R\$ 1,92	R\$	R\$ 2,40	R\$ 150,02
									TOTAL GERAL: R\$ 37.504,45

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

TRINTA E SETE MIL, QINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.


RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34


Fábio Reis Coqueiro
 CPF: 076.527.853-14



29



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA.EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 10/3/2020		BDI: 25,00%						
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		DATABASE						
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NAO DESONERADO						
HORARIO: 10:00H								
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.								
ORÇAMENTO ANALITICO								
ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL
1.0	SINAPI	74209001	SERVICO PROLIMINARES E LIQUIDE TECNICA	m²	2,25	280,05	350,06	R\$ 9.124,76
1.1	SINAPI	100305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	44,00	85,15	106,43	R\$ 4.682,92
1.2	SINAPI	90776	ENGENHEIRO DE OBRAS 2 HORAS DIARIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	26,56	33,22	R\$ 3.654,20
1.3	SINAPI		ENCARREGADO GERAL, 8 HORAS DIARIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h				
2.0	SINAPI		ALVENARIA					R\$ 1.005,19
2.1	SINAPI	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X14 X 19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	12,69	51,31	64,13	R\$ 813,60
2.2	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILARES	m²	19,03	8,09	10,11	R\$ 192,39
3.0	SINAPI		COBERTURA					R\$ 6.478,13
3.1	SINAPI	92539	RECOLAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	56,89	45,01	56,26	R\$ 3.200,63
3.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m²	75,63	26,40	33,00	R\$ 2.485,79
3.3	SINAPI	94219	CUMEIEIRA E SPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	12,69	17,89	22,36	R\$ 283,74
3.4	SINAPI	94224	EMBOCAMENTO ULTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	25,36	15,73	19,66	R\$ 498,97
4.0	SINAPI		REVESTIMENTOS					R\$ 912,95
4.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	25,36	4,55	5,68	R\$ 144,15
4.3	SINAPI	87530	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m³	25,36	24,23	30,28	R\$ 768,50
5.0	SINAPI		RISCO					R\$ 809,36
5.2	SINAPI	92243	TUBO DE ACO GALVANIZADO CORREMO, PARA RAMPAS	m	8,00	80,84	101,17	R\$ 809,36
6.0	SINAPI		ESQUADRIAS					R\$ 594,11
6.1	SINAPI	90800	ÁGUILA / MARCO / BATEITE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÍDIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	und	1,00	239,72	298,40	R\$ 298,40
6.2	SINAPI	90930	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÍDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	78,86	98,57	R\$ 295,71
7.0	SINAPI		BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS					R\$ 1.042,35
7.1	SINAPI	86993	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	1,00	410,12	512,65	R\$ 512,65
7.2	SINAPI	86990	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,90 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	m	2,00	211,88	264,85	R\$ 529,70
8.0	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.088,28
8.1	SINAPI	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	13,26	16,57	R\$ 132,56
8.2	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	und	6,00	88,76	85,95	R\$ 515,70
8.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	100,00	2,31	2,88	R\$ 288,00
8.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00	2,16	2,70	R\$ 162,00
9.0	SINAPI		PINTURA					R\$ 2.210,23
9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	m²	139,89	11,17	13,96	R\$ 1.827,22
9.2	SINAPI	73924002	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	6,75	20,74	26,92	R\$ 174,96
9.3	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	43,68	12,97	16,21	R\$ 708,05
10.0	SINAPI		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 169,20
10.1	SINAPI	88401	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00	5,10	6,37	R\$ 76,44
10.2	SINAPI	88402	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	m	12,00	6,19	7,73	R\$ 92,76

Handwritten signature and date: 10/29

Handwritten signature

Handwritten initials



MIL DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

Tomada de Preços: 003/2020
 Objeto: Execução de obra - Reforma de Unidades Básicas de Saúde
 Data de Abertura: 03/07/2020
 Horário: 10:00h
 Empresa: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MONTE UNITARIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
11.0								25,00%
11.1	SINAPI	89711	INSTALACOES SANITARIAS TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 12/2014	und	6,00	R\$ 11,24	R\$ 14,05	R\$ 421,35
11.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF: 12/2014	und	15,00	R\$ 17,96	R\$ 22,47	R\$ 84,30
12.0								
12.1	SINAPI	86888	LOUCAS E METAIS VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF: 12/2013	und	2,00	R\$ 337,52	R\$ 421,00	R\$ 1.692,84
12.2	SINAPI	86902	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 45 X 35 CM OU EQUIVALENTE - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF: 12/2013	und	2,00	R\$ 198,08	R\$ 247,60	R\$ 843,60
12.3	SINAPI	86371	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO, AF: 10/2016	und	2,00	R\$ 42,82	R\$ 53,53	R\$ 495,20
12.4	SINAPI	83542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO, AF: 10/2016	und	3,00	R\$ 24,83	R\$ 31,03	R\$ 160,56
13.0								
13.1		96109	FORRO	m²	132,74	R\$ 32,96	R\$ 47,20	R\$ 5.468,88
14.0								
14.1	PROPRIO	CP4101	SERVICOS DIVERSOS	und	1,00	R\$ 158,51	R\$ 196,13	R\$ 747,00
14.2	PROPRIO	CP4102	LEITRESLOS TIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	R\$ 135,00	R\$ 168,75	R\$ 158,75
14.3	PROPRIO	CP4103	LEITRESLOS COM NOME DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	m²	158,41	R\$ 1,92	R\$ 2,40	R\$ 389,18
TOTAL GERAL:								R\$ 32.176,17

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:
 TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS.

Raul Milhomem Nava
RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TECNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fábio Reis Coqueiro
Fábio Reis Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

A 23



M.M.D.A SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 10/03/2020		BDI: DATA BASE		25,00%		
ORÇAMENTO ANALÍTICO						
DATA DE ABERTURA: 10/04/2020						
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA						
DISCRIMINAÇÃO						
ITEM	FONTE	CODIGO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	P. TOTAL
			SEM BDI	COM BDI		
SERVIDO PRELIMINARES E EQUIPE TÉCNICA						
1.0	SINAPI	74202/001			290,05 R\$	8.124,75 R\$
1.1	SINAPI	100305	m²	2,25	85,15 R\$	191,59 R\$
1.2	SINAPI	90776	h	44	106,43 R\$	4.682,92 R\$
1.3	SINAPI	90776	h	110,00	26,98 R\$	2.967,80 R\$
SUPER ESTRUTURA						
2.0	SINAPI	74202/001			60,34 R\$	1.842,47 R\$
2.1	SINAPI	74202/001	m²	17,80	60,34 R\$	1.074,13 R\$
DEMOLIÇÃO E RETIRADA						
3.0	SINAPI	97647	m²	80,89	2,09 R\$	169,26 R\$
3.1	SINAPI	97650	m²	56,78	4,49 R\$	254,93 R\$
ALVENARIA						
4.0	SINAPI	87508	m²	59,36	51,31 R\$	3.046,76 R\$
4.1	SINAPI	40780	m²	150,87	8,09 R\$	1.222,64 R\$
COBERTURA						
5.0	SINAPI	92539	m	150,10	45,01 R\$	6.755,51 R\$
5.1	SINAPI	94201	m²	150,00	26,40 R\$	3.960,00 R\$
5.2	SINAPI	94224	m	89,46	15,73 R\$	1.398,56 R\$
5.3	SINAPI	94219	m	16,75	17,89 R\$	299,65 R\$
5.4	SINAPI	94219	m	16,75	17,89 R\$	299,65 R\$
REVESTIMENTOS						
6.0	SINAPI	87893	m²	118,72	4,55 R\$	540,04 R\$
6.1	SINAPI	87265	m²	192,50	41,99 R\$	8.082,25 R\$
6.2	SINAPI	87530	m²	118,72	24,23 R\$	2.877,89 R\$
PISO						
7.0	SINAPI	87250	m²	230,78	46,00 R\$	10.615,48 R\$
7.1	SINAPI	98862	m²	26,07	25,05 R\$	653,18 R\$
7.2	SINAPI	94992	m²	38,80	48,37 R\$	1.876,66 R\$
7.3	SINAPI	40780	m²	230,78	8,09 R\$	1.867,02 R\$
7.4	SINAPI	94992	m²	2,50	48,37 R\$	121,93 R\$
7.5	SINAPI	99637	m	2,00	320,21 R\$	640,42 R\$
7.6	SINAPI	99637	m	2,00	320,21 R\$	640,42 R\$
BANCADAS, SOLEIRAS E DETORES						
8.0	SINAPI	86080	und	2,00	520,55 R\$	1.041,10 R\$
8.1	SINAPI	99695	m	8,15	58,83 R\$	479,37 R\$
8.2	SINAPI	84088	m	24,55	75,48 R\$	1.853,54 R\$
8.3	SINAPI	86649	m	176,52	6,34 R\$	1.119,58 R\$
8.4	SINAPI	86649	m	176,52	7,92 R\$	1.400,84 R\$

Handwritten signature: Silva

Handwritten signature: Silva

Handwritten mark: BV



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezdeila, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 0032020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEMI BDI	ODM BDI	
ORÇAMENTO ANALÍTICO								
ESQUADRIAS								
9.1	SINAPI	73638/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	2,00	1.235,92	R\$	2.471,84
9.2	SINAPI	90644	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	760,24	R\$	1.520,48
9.3	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	753,42	R\$	9.794,46
9.4	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	753,42	R\$	1.506,84
9.5	SINAPI	91011	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	772,90	R\$	772,90
9.6	SINAPI	84570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE COM TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA	m²	29,70	193,05	R\$	5.713,49
9.7	SINAPI	84575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMA BR. FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	3,92	339,81	R\$	1.332,05
9.8	SINAPI	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7,5X9,5X9,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	1,45	117,82	R\$	170,84
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	34,00	9,38	R\$	316,92
10.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	29,00	17,68	R\$	512,72
10.3	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	18,00	27,53	R\$	495,54
10.4	SINAPI	91961	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+1 20A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	8,00	22,80	R\$	182,40
10.5	SINAPI	91964	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	und	65,00	34,39	R\$	2.236,35
10.6	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	7,00	63,33	R\$	443,31
10.7	SINAPI	97588	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENÇ LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	38,00	45,99	R\$	1.741,62
10.8	SINAPI	73853/009	LUMINÁRIA ARAÑEIRA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	5,00	52,75	R\$	263,75
10.9	SINAPI	97605	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	6,00	68,76	R\$	412,56
10.10	SINAPI	97569	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	und	4,00	39,27	R\$	157,08
10.11	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,81,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	400,00	2,31	R\$	924,00
10.12	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,81,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	200,00	3,09	R\$	618,00
10.13	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	80,00	4,32	R\$	345,60
10.14	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	85,00	6,67	R\$	566,85
10.15	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	80,00	5,61	R\$	448,80
10.16	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	m	90,00	8,55	R\$	769,50
10.17	SINAPI	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUSTR EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	483,18	R\$	483,18
10.18	SINAPI	96985	PASTA DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 13/2017	und	4,00	37,82	R\$	151,28
10.19	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	14,00	11,56	R\$	161,84
10.20	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	100,27	R\$	100,27
11.1	SINAPI	86485	FORRO EM RÉGULAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 P	m²	220,18	48,79	R\$	10.741,22
12.1	SINAPI	88480	PINTURA				R\$	12.876,12
12.2	SINAPI	88480	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF. 06/2014	m²	820,64	11,17	R\$	9.171,77
12.3	SINAPI	84894	APLICAÇÃO E LIXAMENTO MASSALÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	629,64	6,02	R\$	3.790,56
12.4	SINAPI	84859	PINTURA ESMALETE ALTO BRUNO, DUAS DEMAS (PORTA DE MADEIRA)	m²	108,99	16,21	R\$	1.766,72
12.5	SINAPI	7392/4001	PINTURA ESMALETE ALTO BRUNO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	11,34	20,04	R\$	227,27
13.1	SINAPI	89401	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$	3.137,00
13.2	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00	5,10	R\$	306,00
13.3	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-PANAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	m	76,00	13,99	R\$	1.063,24
13.4	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-PANAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	m	50,00	16,97	R\$	848,50
13.5	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	m	26,00	11,26	R\$	292,76

25

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 103/2020		BDI: 25,00%						
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NAO DESONERADO						
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		UBS OD. XXIII ZONA RURAL						
HORÁRIO: 10:00H		PREÇO UNITÁRIO						
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		SEM BDI						
ORÇAMENTO ANALÍTICO		COM BDI						
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL
14	SINAPI	89707	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				10.549,14	
14.1	SINAPI	74168/001	CAIXA DE VISITA, 1,10X1,50X1,60 cm, COM GREI HA REDONDA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	16,00	19,64	24,55	392,80
14.2	SINAPI	98966	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	11,00	256,94	321,17	3.532,87
14.3	SINAPI	98978	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - 200X150X100 cm	und	1,00	3.052,38	3.865,47	3.865,47
14.4	SINAPI		SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20m e=20cm	und	1,00	2.526,40	3.156,00	3.156,00

[Handwritten signature]

12/20 26

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
TOMADA DE PREÇOS: 10/03/2020 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DATA DE ABERTURA: 10/07/2020 HORAÇÃO: 10:00H EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA								
UBS QD. XXIII ZONA RURAL								
BDI: 25,00%								
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESENERADO								
15	SINAPI	83934	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	und	2,00	596,28	745,38	2.433,84
15.1	SINAPI	83935	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	270,27	275,28	1.450,50
15.2	SINAPI	83935	EXTINTOR INCENDIO TP PQ QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	270,27	275,28	1.450,50
15.3	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017	und	8,00	39,27	49,08	392,64
16	SINAPI	66688	LOUÇAS E INSTAIS	und	6,00	337,52	421,00	6.699,80
16.1	SINAPI	66688	VASO SANITARIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	und	1,00	596,06	745,07	2.311,40
16.2	SINAPI	85902	BACIA SANITARIA P/TOILETE COM CANTAL E ACESSÓRIOS	und	1,00	198,08	247,60	748,07
16.3	SINAPI	85902	W.C. COM CANTAL OU EQUIVALENTE, P/ABRILHAMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	und	8,00	349,49	436,86	1.980,80
16.4	SINAPI	86974	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 1M OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2013	und	2,00	136,48	170,57	873,72
16.5	SINAPI	86900	CLUBA SEMI-PROFUNDA EM INOX, COMPLETA COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	und	5,00	15,45	19,31	852,85
16.6	SINAPI	86913	TORNEIRA DE JARDIM DE PVC	und	3,00	207,13	268,91	577,93
16.7	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" - ACABAMENTO METÁLICO CROMADO O. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	51,84	64,80	258,91
16.8	SINAPI	94485	REGISTRO DE GAVETA METALICA, BASE 1 1/2" - ACABAMENTO METÁLICO CROMADO O. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	41,41	51,76	258,91
16.9	SINAPI	94484	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO E INSTALACAO AF 08/2016	und	6,00	31,55	39,43	310,56
16.10	SINAPI	55544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO AF 10	und	14,00	30,83	38,53	296,58
16.11	SINAPI	55545	SABONEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO AF 10/2016	und	14,00	24,83	31,03	539,42
16.12	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO AF 10/2016	und	14,00	24,83	31,03	434,42
17	PROPRIO		SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,00	188,51	198,13	688,73
17.1	PROPRIO	CRU-01	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	188,51	198,13	688,73
17.2	PROPRIO	CRU-02	LETREIROS COM NOME DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	und	1,00	135,00	145,75	480,75
17.3	PROPRIO	CRU-03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	290,78	1,92	2,40	601,87
TOTAL GERAL:								R\$ 175.520,43

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE: CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS.

RAUL MILHOMEM NAVA
ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA: 0709910061 VISTO: 7823
CPF: 089.016.193-34

Fábio Reis Coqueiro
CPF: 018.527.853-14

027



MM. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP: 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 0032/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.

ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO			P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	BDI	
ORÇAMENTO ANALITICO									
CIZINO									
1.0	SINAPI	742035001	SERVIÇO PRELIMINARES E EQUIPE TÉCNICA						
1.1	SINAPI	742035001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,25	280,06	350,06	25,00%	630,14
1.2	SINAPI	90776	ENGENHEIRO DE OBRAS 2 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS, POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44,00	85,15	106,43		4.682,92
1.3	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL 8 HORAS DIÁRIAS, 5 DIAS, POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	20,58	33,22		4.059,00
2.0	SINAPI	87508	ALVENARIA						1.497,75
2.1	SINAPI	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X18CM (ESPESSURA 18CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	m²	12,78	51,31	64,13		819,58
2.2	SINAPI	40780	MAIOR COLUNA 40X40X120CM SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m³	67,08	6,09	10,11		678,17
3.0	SINAPI	92539	COBERTURA						8.422,88
3.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, TIPO TRANSPORTE VERTICAL	m²	53,04	45,01	56,26		2.964,03
3.2	SINAPI	94201	RELHAMENTO COM TETO, CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	m²	77,10	25,40	33,00		2.544,30
3.3	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESPIGA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	15,00	17,89	22,36		335,40
3.4	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO ULTIMA FILERA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	28,43	15,73	19,66		555,93
4.0	SINAPI	87250	REVESTIMENTOS						19.803,35
4.1	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	328,43	46,00	57,50		18.884,72
4.2	SINAPI	87853	CHAPISEADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO	m²	25,56	4,35	5,68		145,18
4.3	SINAPI	87550	PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	25,56	24,23	30,28		773,95
4.3	SINAPI	87550	REBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA, TRACO 1:6 ESP. 20mm	m²	25,56	24,23	30,28		773,95
5.0	SINAPI	87250	PISO						10.939,76
5.1	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	m²	156,94	46,00	57,50		9.024,05
5.2	SINAPI	98982	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 06/2018	m²	17,39	25,05	31,31		544,48
5.3	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO, AF. 07/2016	m²	22,68	48,37	60,46		1.371,23
6.0	SINAPI	88683	BANCADAS, SOLEIRAS E PETÓRIOS						4.339,91
6.1	SINAPI	88683	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	und	2,00	410,12	512,65		1.025,30
6.2	SINAPI	98685	SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 06/2018	m	19,08	59,63	73,53		1.409,12
6.3	SINAPI	84088	PETÓRIO EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T1 RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	20,09	75,48	94,35		1.895,49
7.0	SINAPI	73637001	ESQUADRIAS						15.705,57
7.1	SINAPI	73637001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	und	2,00	1.723,92	2.154,00		4.307,92
7.2	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	780,24	975,30		975,30
7.3	SINAPI	90643	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00	753,42	941,77		5.650,62
7.4	SINAPI	94572	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 110 X 150 CM (A X L), 2 FLS., SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/LAZAR	m²	8,25	285,55	360,68		2.975,61
7.5	SINAPI	94570	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 100 X 110 CM (A X L), 2 FLS., SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	m²	4,40	193,05	241,31		1.061,76
7.6	SINAPI	94569	JANELA EM ALUMÍNIO MAXIMAR, 50x50CM FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADO	m²	1,50	285,00	368,75		553,12
7.7	SINAPI	73637001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 75X90X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	1,22	117,62	147,02		179,36

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 03/07/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 10/07/2020
 HORÁRIO: 10:00h
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.1	SINAPI	91653	INTERRUPTOR SUPLENTE (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	25,00	17,68	R\$	442,00
8.2	SINAPI	91659	INTERRUPTOR SUPLENTE (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	8,00	22,10	R\$	176,80
8.3	SINAPI	91661	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	4,00	27,50	R\$	110,00
8.4	SINAPI	92004	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	35,00	25,90	R\$	906,50
8.5	SINAPI	97584	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	28,00	34,39	R\$	962,92
8.6	SINAPI	73953/009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	28,00	63,33	R\$	1.773,24
8.7	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO METAALUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	15,00	52,75	R\$	791,25
8.8	SINAPI	97699	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	6,00	68,76	R\$	412,56
8.9	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	und	3,00	39,27	R\$	117,81
8.10	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	500,00	2,31	R\$	1.155,00
8.11	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	350,00	3,09	R\$	1.081,50
8.12	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	200,00	4,32	R\$	864,00
8.13	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	28,00	6,87	R\$	192,36
8.14	SINAPI	91832	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	24,00	5,61	R\$	134,64
8.15	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PV 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	150,00	8,55	R\$	1.282,50
8.16	SINAPI	96965	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	und	1,00	66,88	R\$	66,88
8.17	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	37,82	R\$	151,28
8.18	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	11,56	R\$	69,36
9.0	SINAPI	86485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	m²	156,94	46,79	R\$	7.340,00
9.1	SINAPI	86489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	m²	768,54	11,17	R\$	8.580,00
9.2	SINAPI	73824/002	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	13,45	20,74	R\$	278,00
9.3	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS (PORTA DE MADEIRA)	m²	33,60	12,97	R\$	435,91
10.0	SINAPI	88503	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
10.1	SINAPI	89657	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00	603,95	R\$	603,95
10.2	SINAPI	89657	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CORTAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	und	8,00	89,59	R\$	716,72
10.3	SINAPI	89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	48,00	6,18	R\$	296,64
10.4	SINAPI	89403	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	36,00	10,30	R\$	370,80
10.5	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	m	24,00	11,26	R\$	270,24
11.0	SINAPI	89707	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
11.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X50 cm, COM GRELHA REDONDA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00	19,64	R\$	196,40
11.2	SINAPI	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	256,94	R\$	2.055,52
12.0	SINAPI	83634	INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO					
12.1	SINAPI	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	596,28	R\$	1.192,56
12.2	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	220,20	R\$	440,40
12.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	4,00	39,27	R\$	157,08
12.4	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	und	4,00	46,08	R\$	184,32

Handwritten signature: Kib... 29

Handwritten signature

Handwritten mark



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 10/23/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%				
DATA DE ABERTURA: 10/20/20		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO.		DATA BASE				
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.		CIZINO						
ITEM	FORNTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	SEU BDI	COM BDI	P. TOTAL
LOUÇAS E METAIS								
13.1	SINAPI	86688	WASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	7,00	337,52	R\$ 421,90	R\$ 2.953,30
13.2	SINAPI	95471	BACIA SANITARIA PARA PNE COM TAMPA E ACESSORIOS	und	1,00	500,64	R\$ 738,30	R\$ 738,30
13.3	SINAPI	95489	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALÇÃO AF 10/2016	und	2,00	161,38	R\$ 201,72	R\$ 403,44
13.4	SINAPI	86802	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 35,5CM OU EQUIVALENTE, CRUZO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	5,00	198,08	R\$ 247,60	R\$ 1.238,00
13.5	SINAPI	86804	WASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	2,00	388,20	R\$ 485,25	R\$ 970,50
13.6	SINAPI	86800	TOILETE LOUCA BRANCA COM SUSPENSÃO, 46 X 30,5CM OU EQUIVALENTE, CRUZO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	3,00	136,46	R\$ 176,57	R\$ 511,71
13.7	SINAPI	86813	TORNEIRA DE ARODUM DE PVC	und	2,00	15,45	R\$ 19,31	R\$ 38,62
13.8	SINAPI	99630	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2". ACABAMENTO METALICO CROMADO O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	207,13	R\$ 258,91	R\$ 258,91
13.9	SINAPI	84485	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1"	und	3,00	51,84	R\$ 64,80	R\$ 194,40
13.10	SINAPI	84494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSGAVEL, 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	41,41	R\$ 51,76	R\$ 258,80
13.11	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10	und	5,00	31,55	R\$ 39,43	R\$ 197,15
13.12	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	und	5,00	30,83	R\$ 38,53	R\$ 192,65
13.13	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	und	5,00	24,83	R\$ 31,03	R\$ 155,15
SERVIÇOS DIVERSOS								
14.0	PROPRIO	CPU-01	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	158,51	R\$ 198,13	R\$ 198,13
14.2	PROPRIO	CPU-02	LETREIROS COM NOME UNIDADE BASICA DE SAÚDE	und	1,00	135,00	R\$ 168,75	R\$ 168,75
14.3	PROPRIO	CPU-03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	276,12	1,92	R\$ 2,40	R\$ 662,68
TOTAL GERAL:								R\$ 118.351,70

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE: CIENTO E DEZOITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS.

Raul Milhomem Nava

RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP TÉCNICO
 CREA: 0709810061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fábio Rejs Coqueiro
Fábio Rejs Coqueiro
 CPF: 018.627.853-14

Ry

30

[Signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 00320200
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORARIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO		P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
ORÇAMENTO ANALÍTICO								
BENEFITÁRIO								
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESOMERADO								
BDI: 25,00%								
1.0	SINAPI	7420/001	SERVIÇO PRELIMINARES E EQUIPE TÉCNICA					
1.1	SINAPI	1000/05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,25	280,05	350,06	9,124,75
1.2	SINAPI	1000/05	ENGENHEIRO DE OBRAS 2 HORAS DIARIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44,00	85,15	106,43	4,682,92
1.3	SINAPI	90776	ENCARGADO GERAL 8 HORAS DIARIAS, 3 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	26,56	33,22	3,654,20
2.0	SINAPI	91633	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
2.1	SINAPI	91633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	21,50	13,61	17,01	398,04
2.2	SINAPI	91666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	und	1,00	5,36	6,72	305,71
2.3	SINAPI	91644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3,36	5,39	6,73	22,61
3.0	SINAPI	92539	COBERTURA					
3.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHAS DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	25,08	45,01	56,26	1,410,77
3.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	m²	38,07	26,40	33,00	1,254,33
3.3	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	33,56	17,89	22,36	750,40
3.4	SINAPI	94224	REBOCCAMENTO ÚLTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	55,78	15,73	19,66	1,066,63
3.5	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	10,30	52,61	65,76	677,32
4.0	SINAPI	40780	ALVENARIA					
4.1	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE APARENTE	m²	19,03	8,09	10,11	193,39
5.0	SINAPI	40780-A	REVESTIMENTOS					
5.1	SINAPI	40780-A	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILARES	m²	19,03	121,35	151,68	2,889,47
6.0	SINAPI	98692	PISO					
6.1	SINAPI	98692	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	12,90	25,05	31,31	3,020,01
6.2	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	m²	32,53	51,90	64,87	2,110,22
6.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, COM CONCRETO COM DIÂMETRO EXTERNO = 1,12, EM AÇO GALVANIZADO	m²	0,37	468,77	573,46	212,18
6.4	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,12, EM AÇO GALVANIZADO	m	4,00	0,125	0,156	0,624
7.0	SINAPI	86893	BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS					
7.1	SINAPI	86893	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA BIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	und	1,00	410,12	512,65	202,53
7.2	SINAPI	86899	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,90 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	m	1,00	211,88	264,85	152,99
8.0	SINAPI	94569	ESQUADRIAS					
8.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	4,20	295,00	368,75	1,548,75
8.2	SINAPI	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR	und	2,00	1,723,92	2,154,90	4,309,80
8.3	SINAPI	90630	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	78,86	96,57	394,28
9.0	SINAPI	93044	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	SINAPI	93044	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO	und	12,00	13,26	16,57	601,95
9.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 460750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	m	67,00	2,16	2,70	180,90
9.3	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	m	98,00	2,31	2,88	282,24
10.0	SINAPI	84689	PINTURA					
10.1	SINAPI	84659	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014	m²	850,17	11,17	13,96	12,614,45
10.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	36,98	12,97	16,21	599,12
10.3	SINAPI	73924/002	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	5,67	20,74	25,92	146,06

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 06/02/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BOI: 25,00%				
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		HORARIO: 10:00H		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO/2019 - NÃO DESONERADO				
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		ORÇAMENTO ANALITICO				BENEFÍCIO MENDES		
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	P. TOTAL
11.1	SINAPI	89356	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	m	6,00	13,99	17,48	104,88
12	SINAPI	86883	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	7,83	9,76	15,58
12.1	SINAPI	86883	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	m	8,00	11,24	14,05	112,40
13	SINAPI	86868	LOUÇAS E METAIS VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAVA ACORADA LOÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	und	1,00	317,52	421,90	558,81
13.1	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	46,70	59,87	119,74
13.2	SINAPI	86811	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	34,54	43,17	77,91
13.3	SINAPI	86811	LETREIROS TIPO DA PREFEITURA	und	1,00	158,51	198,13	276,04
14	PROPRIO	CPU-01	LETREIROS COM NOME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	130,00	166,75	216,75
14.1	PROPRIO	CPU-02	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	108,46	1,82	2,40	257,35
14.2	PROPRIO	CPU-03						490,30
14.3	PROPRIO							490,30
						TOTAL GERAL:		R\$ 42.689,70

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS.

RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709810061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fábio Rejs Coqueiro
Fábio Rejs Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14

39



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ

60.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°98-Trezdeida, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%				
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		DATA BASE: 31/10/2019 - NAO DESPESERADO						
HORARIO: 10:00H		EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA						
ORÇAMENTO ANALITICO								
ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL
2.0	SINAPI	97240	REMOÇÃO E RETIRADA DE FORROS DE DRY-WALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	18,25	1,93	2,36	23,36
3.0	SINAPI	40760	ALVENARIA, REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILAR	m²	15,47	8,09	10,11	156,40
4.0	SINAPI	92539	COBERTURA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	18,12	45,01	56,26	538,00
4.3	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CAVAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 06/2016	m²	21,78	26,40	33,00	718,74
4.4	SINAPI	94219	CUMEIRA E ESLOBO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	33,56	17,09	22,36	750,40
4.5	SINAPI	94224	EMBOCAMENTO ÚLTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	55,78	15,73	19,65	1.090,63
4.6	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	30,00	52,61	65,76	1.972,80
5.0	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF. 06/2014	m²	57,60	51,90	64,87	3.736,51
6.0	SINAPI	94568	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	0,98	295,00	368,75	361,37
6.2	SINAPI	90630	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	78,86	98,57	394,28
7.0	SINAPI	73953009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFRIGERAÇÃO					1.192,16
7.1	SINAPI	73953009	LUMINÁRIA SOBREPOR TP GALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	und	6,00	52,75	65,93	365,58
7.2	SINAPI	97612	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	28,00	18,26	22,82	638,96
7.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	m	27,00	2,16	2,70	72,90
7.4	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	m	19,00	2,31	2,88	54,72
8.0	SINAPI	88489	PINTURA					18.589,08
8.1	SINAPI	73924002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	1.266,78	11,17	13,96	17.684,24
8.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	10,45	20,74	25,92	270,86
8.3	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	100,80	12,97	16,21	1.633,90
9.0	SINAPI	89711	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					84,30
9.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	m	6,00	11,24	14,06	84,30
10.0	SINAPI	96110	FORRO					1.110,62
10.1	SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	16,82	52,83	66,03	1.110,62
11.0	PROPRIO	CPUL01	SERVIÇOS DIVERSOS					824,17
11.1	PROPRIO	CPUL01	LETREIRO ALCOJITAS DA PREFEITURA	und	1,00	158,51	198,13	198,13
11.2	PROPRIO	CPUL02	LETREIROS COM NOME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	135,00	168,75	168,75
11.3	PROPRIO	CPUL03	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	190,54	1,92	2,40	457,29
TOTAL GERAL:								R\$ 42.124,98

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

QUARENTA E DOIS MIL, CINTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.

RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG/CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

Fábio Reis Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14

Fábio Reis Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14

(Handwritten signatures and initials)



**MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-
Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-
4175/99218-5553/98433-8773**

VADA DE PREÇOS: 003/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		BDI: 25,00%				
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019.- NÃO DESCONFERADO						
HORARIO: 10:00H		UNIDADE BÁSICA A DE SAUDE - QD. XXII ZONA RURAL						
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		ORÇAMENTO ANALITICO						
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL
1.0	SINAPI	74209/001	SERVIÇO PRELIMINARES E EQUIPE TÉCNICA	M2	2,25	280,05 R\$	350,06 R\$	9.124,75 R\$
1.1	SINAPI	100305	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	h	44,00	85,15 R\$	106,43 R\$	787,63 R\$
1.2	SINAPI	90776	ENGENHEIRO DE OBRAS 2 HORAS DIARIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	26,58 R\$	33,22 R\$	4.682,92 R\$
1.3	SINAPI		ENCARREGADO GERAL 8 HORAS DIARIAS, 5 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					3.654,20 R\$
2.0	SINAPI	97644	DEMOIÇÃO E RETIRADA	M2	1,68	5,39 R\$	6,73 R\$	11,30 R\$
2.1	SINAPI		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO					11,30 R\$
3.0	SINAPI	92540	COBERTURA	M	48,98	49,81 R\$	62,26 R\$	6.334,56 R\$
3.1	SINAPI		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS					3.049,49 R\$
3.2	SINAPI	94201	TELHAMIENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	91,20	26,40 R\$	33,00 R\$	3.009,60 R\$
3.3	SINAPI	94219	CUMEIEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	12,32	17,89 R\$	22,36 R\$	275,47 R\$
4.0	SINAPI	40780	ALVENARIA	M2	45,43	8,09 R\$	10,11 R\$	1.048,89 R\$
4.1	SINAPI		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE A APARENTE PAREDES E PILARES					459,28 R\$
4.2	SINAPI	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	7,60	62,07 R\$	77,58 R\$	589,60 R\$
5.0	SINAPI	94990	PISO	M3	0,87	458,77 R\$	573,46 R\$	498,91 R\$
4.1	SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO					498,91 R\$
6.0	SINAPI	87871	REVESTIMENTO	M2	15,20	15,07 R\$	18,83 R\$	687,37 R\$
6.1	SINAPI		CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTECHARISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE					286,21 R\$
6.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	15,20	21,64 R\$	27,05 R\$	411,16 R\$
7.0	SINAPI	73838/001	ESQUADRIAS	UND	1,00	1.723,92 R\$	2.154,90 R\$	3.671,63 R\$
7.1	SINAPI		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS					2.154,90 R\$
7.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	0,49	295,00 R\$	368,75 R\$	180,68 R\$
7.3	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	753,42 R\$	941,77 R\$	941,77 R\$
7.4	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	78,86 R\$	98,57 R\$	394,28 R\$

Fig 03

[Handwritten signature]



**MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-
Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-
4175/99218-5553/98433-8773**

VENDA DE PREÇOS: 003/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%		
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		HORARIO: 10:00H		DATA-BASE: SIMAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESMEMBRADO		
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		ORÇAMENTO ANALITICO		UNIDADE BÁSICA A DE SAÚDE - QD. XXII ZONA RURAL		
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITARIO		P. TOTAL
				SEM BDI	COM BDI	
8.0						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.1	SINAPI	92004	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	34,39	R\$ 42,98	R\$ 1.311,24
8.2	SINAPI	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38,51	R\$ 48,13	R\$ 171,92
8.3	SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,26	R\$ 22,82	R\$ 144,39
8.4	SINAPI	97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	68,76	R\$ 85,95	R\$ 319,48
8.5	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	2,16	R\$ 2,70	R\$ 257,85
8.6	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	2,31	R\$ 2,88	R\$ 216,00
9.0						
PINTURA						
9.1	SINAPI	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	11,17	R\$ 13,96	R\$ 10.744,20
9.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	12,97	R\$ 16,21	R\$ 10.308,48
10.0						
SERVICOS DIVERSOS						
10.1	PROPRIO	CPU-01	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	158,51	R\$ 198,13	R\$ 817,60
10.2	PROPRIO	CPU-02	LETREIROS COM NOME UNIDADE BASICA DE SAUDE	135,00	R\$ 168,75	R\$ 198,13
10.3	PROPRIO	CPU-03	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,92	R\$ 2,40	R\$ 168,75
				TOTAL GERAL:		R\$ 34.260,45

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.

RAUL MILHOMEM NAVA
ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA: 0709910061 / VISTO: 7823

Fábio Reij Coqueiro
CPF: 018.527.853-14

35



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/95218-4553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 00320200		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		DATA DE ABERTURA: 10/07/2020		EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		BDI: DATA-BASE		25,00%	
				DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO							
ORÇAMENTO ANALÍTICO											
LEILAU											
ITEM	FORTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	SEM BDI	COM BDI	P. TOTAL			
1.0	SINAPI	74200001	SERVIÇO PRELIMINARES E SERVIÇO TÉCNICO					R\$ 9.124,75			
1.1	SINAPI	74200001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,25	280,05	R\$ 350,06	R\$ 787,63			
1.2	SINAPI	74200001	ENGENHEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES - 15 DIAS - POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	44,00	85,15	R\$ 106,43	R\$ 4.682,92			
1.3	SINAPI	90770	ENCARREGADO GERAL 9 HORAS DIARIAS 3 DIAS POR SEMANA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	110,00	26,58	R\$ 33,22	R\$ 3.654,20			
2.0	SINAPI	91660	REMOÇÃO E RETIRADA					R\$ 26,88			
2.1	SINAPI	91660	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	4,00	5,38	R\$ 6,72	R\$ 26,88			
3.0	SINAPI	40780	ALVENARIA					R\$ 953,12			
3.1	SINAPI	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILAR	m²	36,00	6,09	R\$ 10,11	R\$ 395,19			
3.2	SINAPI	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAGS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	6,70	51,31	R\$ 64,13	R\$ 567,93			
4.0	SINAPI	92539	COBERTURA					R\$ 2.016,40			
4.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	14,21	45,01	R\$ 56,26	R\$ 799,45			
4.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	18,43	26,40	R\$ 33,00	R\$ 608,19			
4.3	SINAPI	94219	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m	11,60	17,89	R\$ 22,36	R\$ 259,37			
4.4	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO ULTIMA FILEIRA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	17,67	15,73	R\$ 19,66	R\$ 347,39			
5.0	SINAPI	87265	REVESTIMENTOS					R\$ 2.897,10			
5.1	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	45,00	41,99	R\$ 52,48	R\$ 2.361,60			
5.2	SINAPI	87893	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAGS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO	m²	17,40	4,55	R\$ 5,68	R\$ 98,83			
5.3	SINAPI	87550	ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	17,40	24,23	R\$ 30,28	R\$ 526,87			
5.4	SINAPI	87550	REBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA, TRACO 1:6 ESP. 20mm	m²	17,40	24,23	R\$ 30,28	R\$ 526,87			
6.0	SINAPI	98682-A	ISO					R\$ 1.574,47			
6.1	SINAPI	98682-A	EXECUÇÃO DE PASSELO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO LISO	m²	0,33	450,80	R\$ 563,02	R\$ 185,99			
6.2	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO CORRÊMÃO, PARA RAMPAS	m	8,60	80,84	R\$ 101,17	R\$ 870,06			
6.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO COM CONCRETO MOLDADO	m²	0,37	459,77	R\$ 573,46	R\$ 212,18			
6.4	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	m	4,00	61,25	R\$ 76,56	R\$ 306,24			
7.0	SINAPI	86893	BANCADA - SOLTEIRAS E PEITORIS					R\$ 1.336,90			
7.1	SINAPI	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00	410,12	R\$ 512,65	R\$ 512,65			
7.2	SINAPI	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m	5,00	211,88	R\$ 264,85	R\$ 1.324,25			
8.0	SINAPI	93044	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFRIGERAÇÃO					R\$ 503,30			
8.1	SINAPI	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO	und	14,00	13,26	R\$ 16,57	R\$ 231,98			
8.2	SINAPI	97805	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	5,00	88,76	R\$ 85,95	R\$ 429,75			
8.3	SINAPI	91826	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	29,00	2,16	R\$ 2,70	R\$ 78,30			
8.4	SINAPI	91826	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	22,00	2,31	R\$ 2,88	R\$ 63,36			
9.0	SINAPI	86489	PINTURA					R\$ 10.884,11			
9.1	SINAPI	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	m²	711,57	11,17	R\$ 13,96	R\$ 9.937,70			
9.2	SINAPI	7392A002	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	10,23	20,74	R\$ 26,92	R\$ 273,18			
9.3	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	23,52	12,97	R\$ 16,21	R\$ 381,25			
10.0	SINAPI	86356	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 327,00			
10.1	SINAPI	86356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	9,00	13,99	R\$ 17,48	R\$ 157,32			
10.2	SINAPI	86357	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	m	8,00	16,97	R\$ 21,21	R\$ 173,68			

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten initials.



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 10/03/2020		OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		BDI: 25,00%			
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		HORÁRIO: 10:00H		DATA BASE: SINAPI, NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO			
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		LEILÃO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	P. TOTAL
						SEM BDI	COM BDI
11.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 199,85
11.1	SINAPI	89711	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	m	6,00	11,24	R\$ 14,05
11.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	m	5,00	17,96	R\$ 22,47
12.0			LOUÇAS E METAIS				R\$ 112,35
12.1	SINAPI	96658	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	und	4,00	337,52	R\$ 421,90
13.0			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 1.687,60
13.1	PROPRIO	CPU-01	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	und	1,00	158,51	R\$ 198,13
13.2	PROPRIO	CPU-02	LETREIROS COM NOME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	und	1,00	135,00	R\$ 168,75
13.3	PROPRIO	CPU-03	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	145,32	1,92	R\$ 2,40
						TOTAL GERAL:	R\$ 32.832,21

IMPORTA O PRESENTE O ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE:

TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS.

[Handwritten Signature]

RAVL MILHOJEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 070991/0061 VISTO: 7823
 CPF: 089.016.193-34

[Handwritten Signature]
Fábio Reis Coqueiro
 CPF: 018.527.853-14

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



38
+

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO



M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA.

MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

DATA DE ABERTURA: 03/07/2020

HORÁRIO: 10.00H

EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25.00%

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100296	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	85,15	85,15
Insumo	00043486	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,66	0,66
Insumo	00034779	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,51	0,51
Insumo	00043462	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra	H	1,00000000	83,65	83,65
Insumo	00037372	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,31	0,31
			SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>		0,00		84,31
				Valor do BDI =>				21,28
								106,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,58	26,58
Insumo	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,36	0,36
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,87	0,87
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,00000000	24,97	24,97
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,06	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>		0,00		25,33
				Valor do BDI =>				6,64
								33,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	40780	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20000000	12,80	2,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000	17,36	5,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,15000000	0,47	0,07
Insumo	00000134	SINAPI	GRATE CIMENTICIO PARA USO GERAL	Material	KG	0,15000000	1,76	0,26
				MO sem LS =>		0,00		6,70
				Valor do BDI =>				2,02
								10,11

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA-BASE:
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO: 10:00H	NÃO DESONERADO
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83634	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	596,28	596,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50000000	12,80	6,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50000000	17,36	8,68
Insumo	00010888	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000000	581,20	581,20
			MO sem LS => 12,97		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,97
			Valor do BDI => 149,07				Valor com BDI =>	745,35

5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	220,20	220,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50000000	12,80	6,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,50000000	17,36	8,68
Insumo	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,00000000	205,12	205,12
			MO sem LS => 12,97		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,97
			Valor do BDI => 55,05				Valor com BDI =>	275,25

6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M	1,00000000	75,48	75,48
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00300000	315,38	0,94
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40000000	17,30	6,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40000000	12,80	5,12
Insumo	00004826	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,00000000	62,50	62,50
			MO sem LS => 10,61		LS =>	0,00	MO com LS =>	10,61
			Valor do BDI => 18,87				Valor com BDI =>	94,35

Feb-20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATABASE	
HORÁRIO:	10:00H	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7								
Composição	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	66,88	66,88
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	AUXILIAR DE ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,81	19,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	15,30	15,30
Insunso	00039764	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	Material	UN	1,00000000	31,77	31,77
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	26,87
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	16,72
								83,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8								
Composição	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	12,97	12,97
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30000000	18,37	5,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25000000	12,80	3,20
Insunso	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,04000000	11,42	0,45
Insunso	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,16000000	23,82	3,81
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,23
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,24
								16,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9								
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,00000000	7,83	7,83
Composição Auxiliar	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08000000	16,96	1,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03000000	12,80	0,38
Insunso	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,05000000	2,60	0,13
Insunso	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1/2"	Material	UN	1,00000000	5,97	5,97
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,53
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1,95
								9,78

Red.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%
DATA BASE: 2019 - NAO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	337,52	337,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,78000000	16,96	13,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44000000	12,80	5,63
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	Material	UN	1,00000000	281,85	281,85
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,00000000	14,11	28,22
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,14690000	48,47	7,12
Insumo	00006138	SINAPI	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	Material	UN	1,00000000	1,48	1,48
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	16,57	16,57
			Valor do BDI =>				84,38	421,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	410,12	410,12
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,49000000	17,30	25,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,98000000	12,80	12,54
Insumo	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3" CM	Material	m²	1,00500000	296,07	297,55
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,00000000	0,56	3,36
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,52280000	26,33	13,76
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,03510000	48,47	1,70
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,00000000	27,72	55,44
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	33,11	33,11
			Valor do BDI =>				102,53	512,65

Handwritten signature and number 49

Handwritten signature





M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORARIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

12	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	211,88	211,88
	Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9200000	17,30	33,21
	Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	12,80	12,54
	Insumo	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= "3" CM	Material	m²	0,3770000	296,07	111,51
	Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,56	3,36
	Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	26,33	10,12
	Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0257000	48,47	1,24
	Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,90	39,80
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	39,63
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	264,85

13	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	136,46	136,46
	Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	17,30	8,30
	Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	12,80	1,92
	Insumo	00001743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2" DE 46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	118,41	118,41
	Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	26,33	7,83
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	8,88
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	170,57

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten initials.



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.76.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA. REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

DATA DE ABERTURA: 03/07/2020

HORÁRIO: 10:00H

EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%

DATA-BASE
NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86502	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	198,08	198,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8600000	16,96	14,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	12,80	5,63
Insumo	00036794	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM PARA FUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	1,0000000	108,60	108,60
Insumo	00004351	SINAPI	REJUNTE EPOXI-BRANCO	Material	UN	6,0000000	10,46	62,76
Insumo	00037329	SINAPI		Material	KG	0,1274000	48,47	6,17
			MO sem LS =>	LS =>		0,00	18,09	18,09
			Valor do BDI =>				49,52	247,60

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,70	40,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,96	1,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	12,80	0,38
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304000	2,60	0,07
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	36,56	36,56
			MO sem LS =>	LS =>		0,00	1,84	1,84
			Valor do BDI =>				10,17	50,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,54	34,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	16,96	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	12,80	0,51
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304000	2,60	0,07
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	31,93	31,93
			MO sem LS =>	LS =>		0,00	2,24	2,24
			Valor do BDI =>				8,63	43,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,45	15,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,96	2,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	12,80	0,64
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304000	2,60	0,07
Insumo	00007604	SINAPI	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	Material	UN	1,0000000	12,20	12,20
			MO sem LS =>	LS =>		0,00	2,81	2,81
			Valor do BDI =>				3,86	19,31

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature in the middle right margin.

Handwritten signature at the bottom right margin.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.703.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezideia, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

18	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	86924	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	388,20	388,20
	Composição Auxiliar	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,20	20,20
	Composição Auxiliar	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	349,49	349,49
	Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,78	4,78
	Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,73	13,73
							0,00		
							LS =>		
							MO sem LS =>		23,69
							Valor do BDI =>		97,05
							MO com LS =>		23,69
							Valor com BDI =>		485,25

Handwritten signature and notes:
 Valor do BDI => 97,05
 MO com LS => 23,69
 Valor com BDI => 485,25
 LS =>

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99- Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

DATA DE ABERTURA: 03/07/2020

HORÁRIO: 10:00H

EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%

DATA-BASE

DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

19	Composição	Descrição	Banco	Código	Quant.	Und	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	86933	1,00000000	UN	261,15	261,15
	Composição Auxiliar	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	86894	1,00000000	UN	199,63	199,63
	Composição Auxiliar	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	86880	1,00000000	UN	13,25	13,25
	Composição Auxiliar	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	86911	1,00000000	UN	34,54	34,54
	Composição Auxiliar	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	86882	1,00000000	UN	13,73	13,73
		MO sem LS =>			0,00	LS =>	MO com LS =>	26,49
		Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	65,28
								326,43

20	Composição	Descrição	Banco	Código	Quant.	Und	Valor Unit	Total
	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 06/2014	SINAPI	87243	1,00000000	m²	185,65	185,65
	Composição Auxiliar	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88256	1,03000000	H	17,30	17,81
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88316	0,51000000	H	12,80	6,52
	Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACHIE	SINAPI	00037596	7,69000000	KG	2,48	19,07
	Insumo	PASTILHA CERÂMICA/PORCELANA, REVEST INTIEXT E PISCINA, CORES FRIAS 5 X 5* CM	SINAPI	00036881	1,09000000	m²	130,51	142,25
		MO sem LS =>			0,00	LS =>	MO com LS =>	21,09
		Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	46,41
								232,06

Feb 40

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezideia, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF 06/2014 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PISO - PISOS	m²	1,0000000	51,90	51,90
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8200000	17,30	14,18
Insumo	00001381	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	H	0,3100000	12,80	3,96
Insumo	00001287	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	6,1400000	0,59	3,62
Insumo	00034357	SINAPI		Material	m²	1,1000000	26,75	29,42
			MO sem LS =>		KG	0,1900000	3,80	0,72
			Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	15,75
							Valor com BDI =>	12,97
								64,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 06/2014 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PISO - PISOS	m²	1,0000000	46,00	46,00
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5109840	17,30	8,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2189331	12,80	2,80
Insumo	00001381	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	6,4029425	0,59	3,77
Insumo	00001287	SINAPI		Material	m²	1,1158222	26,75	29,84
Insumo	00034357	SINAPI		Material	KG	0,1981366	3,80	0,75
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	10,09
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	11,50
								57,50

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1,0000000	41,99	41,99
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4900000	17,30	8,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	12,80	3,71
Insumo	00001381	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	4,8600000	0,59	2,86
Insumo	00034357	SINAPI		Material	KG	0,4200000	3,80	1,59
Insumo	00000536	SINAPI		Material	m²	1,0500000	24,16	25,36
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	10,54
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	11,50
								57,50

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials





MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	NAO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		Total	
		10,49		52,48			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI
24							
Composição	87500	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1,0000000	62,07	62,07
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL AF 08/2019	m³	0,0106000	369,75	3,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9640000	12,80	12,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9270000	17,36	33,45
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37,2400000	0,29	10,79
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,0131000	24,82	0,32
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	M	1,0900000	1,17	1,27
			MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	40,94
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	15,51
							49,94
							77,96

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		Total	
		10,49		52,48			
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI
25							
Composição	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1,0000000	51,31	51,31
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL AF 08/2019	m³	0,0106000	369,75	3,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7530000	12,80	9,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5060000	17,36	26,14
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM	UN	37,2400000	0,29	10,79
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	CENTO	0,0069000	24,82	0,17
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	M	0,5800000	1,17	0,67
			MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	32,26
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	12,82
							45,08
							64,13

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten initials



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.76.../37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	NÃO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
26	Composição	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	26,66	26,66				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	369,75	13,90				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	12,80	2,70				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	17,36	10,06				
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		15,56	15,56				
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	6,66		6,66	33,32				
27	Composição	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	21,64	21,64				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	300,82	11,31				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	12,80	2,18				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	17,36	8,15				
							MO sem LS =>	LS =>	0,00		11,25	11,25
							Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	5,41		5,41	27,05
28	Composição	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	24,23	24,23				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	369,75	13,90				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	12,80	2,18				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	17,36	8,15				
							MO sem LS =>	LS =>	0,00		13,45	13,45
							Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	6,05		6,05	30,28
29	Composição	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENDEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	15,07	15,07				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0032000	3,892,73	12,45				
				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0141000	12,80	0,18				
							Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	12,80		12,80	

49



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.76...37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	NÃO DESONERADO	
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		LS =>		MO sem LS =>		17,36		MO com LS =>		2,44	
COMPLEMENTARES		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Valor do BDI =>		2,83		0,00		Valor com BDI =>		17,36		2,83	
30	Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total								
	Composição Auxiliar	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,00000000	4,55	4,55								
	Composição Auxiliar	GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF 06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00420000	384,66	1,61								
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,06200000	12,80	0,79								
	Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12400000	17,36	2,15								
				LS =>	0,00		3,03								
							1,13								
							5,68								

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H		LS =>		MO sem LS =>		11,17		MO com LS =>		11,17	
COMPLEMENTARES		PINT - PINTURAS		Valor do BDI =>		2,83		0,00		Valor com BDI =>		11,17		2,83	
31	Composição	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total								
	Composição Auxiliar	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,00000000	11,17	11,17								
	Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18700000	16,37	3,43								
	Composição Auxiliar	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,06900000	12,80	0,88								
	Insutmo			LS =>	0,00		3,57								
							2,79								
							6,86								
							3,57								
							13,96								

Verificar

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.76...37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020		
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

32	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	603,95	603,95
	Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	13,08	100,71
	Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	16,96	130,59
	Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	7,88	7,88
	Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	2,0000000	13,50	27,00
	Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	4,56	1,82
	Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	12,40	12,40
	Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	273,50	273,50
	Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	2,60	0,78
	Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,53	1,53
	Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	18,40	18,40
	Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	2,90	2,90
	Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	10,75	10,75
	Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,5000000	2,62	3,93
	Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0000000	5,88	11,76
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	204,20
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	754,93

33	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	88571	SINAPI	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,82	42,82
	Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	13,08	6,54
	Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	16,96	8,48
	Insumo	00011757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Material	UN	1,0000000	27,80	27,80
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	13,26
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	53,52

34	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,87	11,87
	Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3190000	13,08	4,17
	Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3190000	16,96	5,41
	Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1060000	1,26	0,13
	Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	2,04	2,16
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	8,45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.76.37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

		Valor do BDI =>		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	
		2,96		14,83		17,48		17,48	
35									
Composição	Descrição	Banco	Código	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	SINAPI	89356	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	13,99	13,99	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88248	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36900000	13,08	4,82	
Composição Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88267	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36900000	16,96	6,25	
Insumo	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	00038383	Material	UN	0,12300000	1,26	0,15	
Insumo	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	00009868	Material	M	1,06100000	2,62	2,77	
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		9,77	
				Valor do BDI =>				3,49	
				Valor com BDI =>				17,48	

36									
Composição	Descrição	Banco	Código	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	SINAPI	89357	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	16,97	16,97	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88248	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38000000	13,08	4,97	
Composição Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88267	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38000000	16,96	6,44	
Insumo	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	00038383	Material	UN	0,13000000	1,26	0,16	
Insumo	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	00009869	Material	M	0,92000000	5,88	5,40	
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		10,07	
				Valor do BDI =>				4,24	
				Valor com BDI =>				10,07	
				Valor com BDI =>				21,21	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

DATA DE ABERTURA: 03/07/2020

HORÁRIO: 10:00H

EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25.00%

DATA-BASE
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	5,10	5,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	13,08	1,26
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	16,96	1,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0320000	1,26	0,04
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	2,04	2,16
			MO sem LS =>		LS =>	0,00		2,56
			Valor do BDI =>					1,27
								6,37

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	6,19	6,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1130000	13,08	1,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1130000	16,96	1,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0380000	1,26	0,04
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	2,62	2,77
			MO sem LS =>		LS =>	0,00		2,98
			Valor do BDI =>					1,54
								7,73

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	10,30	10,30
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	13,08	1,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	16,96	2,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0450000	1,26	0,05
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	5,88	6,23
			MO sem LS =>		LS =>	0,00		3,54
			Valor do BDI =>					2,57
								12,87

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,26	11,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	13,08	0,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	16,96	0,49
Insumo	000389383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0100000	1,26	0,01
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	9,80	10,39
			MO sem LS => 0,76		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,76
			Valor do BDI => 2,81				Valor com BDI =>	14,07

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,64	19,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	13,08	3,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	16,96	4,24
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0148000	41,18	0,60
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	9,35	9,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0640000	1,26	0,08
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	Material	UN	0,0200000	15,07	0,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	35,76	0,80
			MO sem LS => 6,63		LS =>	0,00	MO com LS =>	6,63
			Valor do BDI => 4,91				Valor com BDI =>	24,55

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,24	11,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	13,08	3,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	16,96	5,08
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0650000	1,26	0,08
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,7200000	3,00	2,16
			MO sem LS => 7,95		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,95
			Valor do BDI => 2,81				Valor com BDI =>	14,05

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,98	17,98

[Handwritten signatures and initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORARIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.

BDI: 25,00%
DATABASE
 DATA BASE. SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
 NAO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS									
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	13,08			4,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38000000	16,96			6,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,01080000	41,18			0,44
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,12700000	1,26			0,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01630000	35,76			0,58
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,05000000	5,14			5,39
			MO sem LS =>	LS =>	0,00			MO com LS =>	10,07
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	22,47

			Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
44	Composição	89957	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	89,99	89,99
	Composição Auxiliar	89356	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000000	13,99	29,93
	Composição Auxiliar	89362	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,18000000	5,63	6,64
	Composição Auxiliar	89366	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	10,22	10,22
	Composição Auxiliar	89395	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,89000000	7,83	6,96
	Composição Auxiliar	90466	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000000	8,42	18,01
	Composição Auxiliar	90443	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,14000000	8,52	18,23
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		65,15
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	22,49		112,48

			Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
45	Composição	90600	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,00000000	238,72	238,72
	Composição Auxiliar	88261	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,46100000	17,27	42,50
	Composição Auxiliar	88316	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,23000000	12,80	15,74
	Insumo	00000183	Material	JG	1,00000000	180,07	180,07
	Insumo	00005075	Material	KG	0,02350000	11,12	0,26
	Insumo	00005066	Material	KG	0,01080000	14,67	0,15
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		50,52
			Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	59,68		298,40

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top right and several initials and marks throughout the page.



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	06/3/2020	BDI:	25.00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		DATA-BASE:	
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
HORÁRIO: 10:00H			
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.			

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

46	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	78,86	78,86
	Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	17,27	17,30
	Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	12,80	6,41
	Insunio	00003081	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	Material	CJ	1,0000000	55,15	55,15
					MO sem LS => 20,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,57
					Valor do BDI => 19,71			Valor com BDI =>	98,57

47	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	753,42	753,42
	Composição Auxiliar	90817	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	61,20	61,20
	Composição Auxiliar	90828	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0000000	40,71	81,42
	Composição Auxiliar	90802	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	250,72	250,72
	Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	281,22	281,22
	Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	78,86	78,86
					MO sem LS => 173,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	173,53
					Valor do BDI => 188,35			Valor com BDI =>	941,77

[Handwritten signature]

504

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%

DATA-BASE
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Banco	Código	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	MO sem LS =>	
									Valor do BDI =>	Valor com LS =>
48									186,75	195,06
Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	90844	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	780,24	780,24		
Composição Auxiliar	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	90823	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	294,65	294,65		
Composição Auxiliar	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	SINAPI	90819	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	65,63	65,63		
Composição Auxiliar	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	90830	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	78,86	78,86		
Composição Auxiliar	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	90829	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2,0000000	42,19	84,38		
Composição Auxiliar	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	90803	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	256,72	256,72	186,75	195,06
49										
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	91011	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	772,90	772,90		
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88261	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	17,27	43,17		
Composição Auxiliar	DOBRADICA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3" E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	88316	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	12,80	64,00		
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1.1)	SINAPI	00002432	Material	UN	7,5500000	26,15	197,43		
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	00011055	Material	UN	50,0000000	0,05	2,50		
Insumo		SINAPI	00004992	Material	UN	2,5000000	186,32	465,80	91,57	193,22
50										
Composição	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	91012	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	290,31	290,31		
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88261	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	17,27	28,97		



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		BDI: 25,00%	
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020			
HORÁRIO: 10:00H			
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.			
Composição Auxiliar		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	89316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INEL - INSTALAÇÃO	H	0,83900000	12,80	10,73
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3,12" X 3" - E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00000000	26,15	78,45
Insumo	00004987	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	Material	UN	1,00000000	171,17	171,17
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,80000000	0,05	0,99
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	34,45	34,45
				Valor do BDI =>			72,57	362,88

51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,00000000	5,61	5,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	EXTERNA	H	0,14000000	19,81	2,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14000000	15,30	2,14
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	0,70000000	1,00	0,70
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	3,75	3,75
				Valor do BDI =>			1,40	7,01

52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,00000000	6,67	6,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	EXTERNA	H	0,1469447	19,81	2,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1469447	15,30	2,24
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	0,8790754	1,73	1,52
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	3,94	3,94
				Valor do BDI =>			1,66	8,33

53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,00000000	2,31	2,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	EXTERNA	H	0,02400000	19,81	0,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02400000	15,30	0,36
Insumo	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,19000000	1,23	1,46
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900000	2,41	0,02
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,63	0,63
				Valor do BDI =>			0,57	2,88

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.76.0001-37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.

BDI: 25,00%
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

54	Composição	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,00000000	2,16	2,16
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0272783	19,81	0,54
	Insumo	SINAPI	00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,0408002	1,15	1,19
	Insumo	SINAPI	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0086570	2,41	0,02
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,73
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2,70

55	Composição	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,00000000	3,09	3,09
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03000000	19,81	0,59
	Insumo	SINAPI	00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,19000000	1,71	2,03
	Insumo	SINAPI	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900000	2,41	0,02
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,86

56	Composição	Banco	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,00000000	4,32	4,32
	Composição Auxiliar	SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04000000	19,81	0,79
	Insumo	SINAPI	00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,19000000	2,44	2,90
	Insumo	SINAPI	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900000	2,41	0,02
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	5,40

[Handwritten signature]

F. S. 59

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.76...37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

57	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,55	8,55
	Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,81	1,52
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	15,30	1,17
	Insumo	00000980	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	M	1,1900000	4,91	5,84
	Insumo	00021127	SINAPI		Material	UN	0,0090000	2,41	0,02
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,06
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2,13
									10,68
58	Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,68	17,68
	Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,73	5,73
	Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,95	11,95
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	22,10
59	Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,53	27,53
	Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,73	5,73
	Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,80	21,80
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	6,88
60	Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,80	22,80
	Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	19,81	9,82
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	15,30	7,58
	Insumo	00038102	SINAPI		Material	UN	1,0000000	5,40	5,40
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	13,31
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	5,70
61	Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,80	22,80
	Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	19,81	9,82
	Composição Auxiliar	88247	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	15,30	7,58
	Insumo	00038102	SINAPI		Material	UN	1,0000000	5,40	5,40
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	13,31
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	5,70
									28,50

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and smaller initials at the bottom right.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	NÃO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,13	21,13
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,73	5,73
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,40	15,40
			MO sem LS => 10,17	LS =>		0,00	MO com LS => 10,17	10,17
			Valor do BDI => 5,28	Valor do BDI =>			Valor com BDI => 26,41	26,41

62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,39	34,39
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,73	5,73
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,66	28,66
			MO sem LS => 16,80	LS =>		0,00	MO com LS => 16,80	16,80
			Valor do BDI => 8,59	Valor do BDI =>			Valor com BDI => 42,98	42,98

63	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,95	30,95
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5,73	5,73
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,22	25,22
			MO sem LS => 14,57	LS =>		0,00	MO com LS => 14,57	14,57
			Valor do BDI => 7,73	Valor do BDI =>			Valor com BDI => 38,68	38,68

64	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,51	38,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	19,81	14,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7200000	15,30	11,01
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,06	4,06
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	4,59	9,18
			MO sem LS => 19,33	LS =>		0,00	MO com LS => 19,33	19,33
			Valor do BDI => 9,62	Valor do BDI =>			Valor com BDI => 48,13	48,13

65	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	80,94	80,94

(Handwritten signatures and initials)



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		NAO DESONERADO
HORARIO: 10:00H		
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5620000	13,08	7,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5620000	16,96	9,53
Insumo	00007694	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3". E = 4,05*MM. PESO 8,47* KGM (NBR 5590)	M	1,0390000	61,66	64,06
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,90
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	101,17
66			Total				
Composição	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	1,0000000	94,49	94,49
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	m²	0,5300000	74,75	39,61
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6680000	17,23	45,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4890000	17,27	8,44
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	6,84	0,11
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0270000	13,72	0,37
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,24
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	118,11

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
67			Total				
Composição	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1,0000000	45,01	45,01
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0461239	14,98	0,69
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0588590	14,15	0,83
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3745566	17,23	6,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4280648	17,27	7,39
Insumo	00004430	SINAPI	CABRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 15 X 6* CM	M	2,0932369	7,00	14,65
Insumo	00040568	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	KG	0,0300000	9,51	0,28
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (1 1/4 X 5)	KG	0,0700000	10,57	0,73
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0500000	9,51	0,47
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 1,5 X 5* CM	M	3,2920000	1,51	4,97
Insumo	00004425	SINAPI	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,6580000	13,00	8,55
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,45
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	56,26

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99- Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020
HORÁRIO:	10:00H
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA
BDI:	25,00%
DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
68	Composição	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	49,81	49,81	
	Composição Auxiliar	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0434000	14,98	0,65	
	Composição Auxiliar	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0602000	14,15	0,85	
	Composição Auxiliar	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	17,23	11,04	
	Composição Auxiliar	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4840000	17,27	8,35	
	Insumo	00004430	CABRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,9760000	7,00	13,83	
	Insumo	00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	9,51	0,28	
	Insumo	00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	10,57	0,73	
	Insumo	00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	9,51	0,47	
	Insumo	00004408	RIPIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,3130000	1,51	5,00	
	Insumo	00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,6630000	13,00	8,61	
			MO sem LS => 18,30		LS =>		MO com LS => 18,30	18,30	
			Valor do BDI => 12,45			0,00	Valor com BDI => 62,26	62,26	

69	Composição	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	456,09	456,09	
	Composição Auxiliar	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	1,41	0,94	
	Composição Auxiliar	90587	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,27	0,31	
	Composição Auxiliar	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	17,23	31,80	
	Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	12,80	70,88	
	Composição Auxiliar	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	17,36	32,04	
	Insumo	00034493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 6953)	Material	m³	1,1030000	290,23	320,12	
			MO sem LS => 115,45		LS =>		MO com LS => 115,45	115,45	
			Valor do BDI => 114,02			0,00	Valor com BDI => 570,11	570,11	

70	Composição	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015.	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,04	7,04	

Sube

RF



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE	
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA BASE- SINAPI NOVEMBRO / 2019 -	
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS			
Composição	Código	Banco	Quant.
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	1,00000000
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015			
Composição Auxiliar	86238	SINAPI	5,27
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	13,40
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			
Insumo	00000337	SINAPI	0,01150000
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			
Insumo	00039017	SINAPI	0,07070000
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)			
			17,26
Material			
			12,09
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM			
			0,74300000
			0,14
			0,10
			0,00
			1,54
			1,76
			MO sem LS =>
			Valor do BDI =>
			MO com LS =>
			Valor com BDI =>
			1,54
			8,80

71	Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	93044	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	13,26	13,26
	Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	15,30	1,53
	Insumo	00038780	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,00000000	11,73	11,73
						0,00	MO com LS =>	1,14
						1,14	Valor do BDI =>	1,14
						0,00	MO com LS =>	16,57
						3,31	Valor com BDI =>	16,57

72	Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 03/2016	M	1,00000000	29,12	29,12
	Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF 12/2015	m²	0,20000000	58,73	11,74
	Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF 12/2015	KG	0,79000000	5,27	4,16
	Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF 07/2016	m³	0,01540000	248,34	3,82
	Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18000000	12,80	2,30
	Composição Auxiliar	88309	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	H	0,36000000	17,36	6,24
	Insumo	00002692	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	L	0,00350000	6,84	0,02
	Insumo	00039017	SINAPI	Material	UN	6,00000000	0,14	0,84
						0,00	MO com LS =>	10,12
						10,12	Valor do BDI =>	10,12
						0,00	MO com LS =>	36,40
						7,28	Valor com BDI =>	36,40

73	Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	m³	1,00000000	50,63	50,63
	Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95600000	12,80	50,63
						0,00	MO com LS =>	42,44
						42,44	Valor do BDI =>	42,44
						0,00	MO com LS =>	63,28
						12,65	Valor com BDI =>	63,28

74

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

(Handwritten signatures and initials)



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	BDI: 25,00%
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	HORÁRIO: 10:00H	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	BDI: 25,00%	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS		

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	51,68	183,70	UN	1,00000000	734,80	734,80
Composição Auxiliar	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013			UN	1,00000000	173,81	173,81
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013			UN	1,00000000	5,90	5,90
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013			UN	1,00000000	34,54	34,54
Composição Auxiliar	86989	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013			UN	1,00000000	520,55	520,55
75				MO sem LS => 51,68	Valor do BDI => 183,70	LS =>	0,00	MO com LS => 51,68	Valor com BDI => 918,50

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	7,39	5,60	M	1,00000000	26,40	26,40
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016			CHP	0,0372000	14,98	0,55
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016			CHI	0,0516000	14,15	0,73
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3990000	12,80	5,10
Composição Auxiliar	86323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1330000	17,23	2,29
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26" TELHAS/M2			MIL	0,0275000	645,00	17,73
76				MO sem LS => 7,39	Valor do BDI => 5,60	LS =>	0,00	MO com LS => 7,39	Valor com BDI => 33,00

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219	SINAPI	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019			M	1,00000000	17,89	17,89
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016			CHP	0,0063000	14,98	0,09
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016			CHI	0,0087000	14,15	0,12

Feb - 65

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 00372020	OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	BDI: 25,00%
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	HORÁRIO: 10:00H	DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.	NÃO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS								
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	287,61	3,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	12,80	4,48
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	17,23	5,25
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 41* CM, RENDIMENTO DE 3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	1,53	4,59
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	9,29
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	4,47

77	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94224	SINAPI	EMBOCCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	15,73	15,73
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0095000	287,61	2,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330000	12,80	5,54
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330000	17,23	7,46
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	11,81
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3,93

78	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	52,61	52,61
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	14,98	0,19
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF. 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	14,15	0,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	12,80	4,74
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	17,23	4,77
Insumo	00040870	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	Material	M	1,0500000	27,93	29,32
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	10,94	0,14
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	40,74	0,09
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	34,78	2,81
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	114,54	10,30
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	8,55
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	13,15

79	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94494	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,41	41,41

66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA.

MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORARIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%

DATA-BASE
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7745000	13,08	10,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7745000	16,96	13,13
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0095000	9,57	0,09
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	18,06	18,06
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	20,53
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	51,76

80	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,84	51,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7745000	13,08	10,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7745000	16,96	13,13
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0095000	9,57	0,09
Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 1" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	28,49	28,49
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	20,53
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	64,80

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

67



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

DATA DE ABERTURA: 03/07/2020

HORÁRIO: 10:00H

EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%

DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

81	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	295,00	295,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8307573	12,80	10,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6624866	17,36	28,86
Insumo	00000601	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Material	m²	0,9739243	244,38	238,00
Insumo	00004377	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	23,7637498	0,10	2,37
Insumo	00039961	SINAPI		Material	UN	1,2141913	12,47	15,14
					UN	0,00	MO sem LS =>	34,22
					UN	LS =>	MO com LS =>	73,75
							Valor do BDI =>	368,75

82	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	193,05	193,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	12,80	3,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	17,36	9,00
Insumo	00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,6940000	247,92	172,05
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,10	0,92
Insumo	00039961	SINAPI		Material	UN	0,6233000	12,47	7,77
					UN	LS =>	MO sem LS =>	10,67
							Valor do BDI =>	48,26
							MO com LS =>	10,67
							Valor com BDI =>	241,31

83	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	288,55	288,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	12,80	4,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	17,36	12,09
Insumo	00034370	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,6940000	379,43	263,32
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,10	0,92
Insumo	00039961	SINAPI		Material	UN	0,6233000	12,47	7,77
					UN	LS =>	MO sem LS =>	14,34
							Valor do BDI =>	72,13
							MO com LS =>	14,34
							Valor com BDI =>	360,68

84	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99- Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	NAO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_07/2016	m²	1,00000000	458,77	458,77
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	m³	1,2130000	256,48	311,11
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560000	17,23	38,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390000	12,80	54,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830000	17,36	34,42
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	6,24	15,60
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 7,5 CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,0000000	2,26	4,52
			MO sem LS => 168,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	168,87
			Valor do BDI => 114,69			Valor com BDI =>	573,46
85							
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	1,00000000	48,37	48,37
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	m³	0,0728000	256,48	18,67
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354000	17,23	2,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3570000	12,80	4,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2217000	17,36	3,84
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	1,1280000	1,18	1,33
Insumo	00004517	SINAPI	"") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4500000	2,26	1,01
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,1224000	14,82	16,63
			MO sem LS => 12,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,78
			Valor do BDI => 12,09			Valor com BDI =>	60,46
86							
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2016	UN	1,00000000	161,38	161,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000	16,96	13,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	12,80	5,63
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	1,00000000	105,71	105,71
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00000000	14,11	28,22
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,1469000	48,47	7,12
Insumo	00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,00000000	1,48	1,48
			MO sem LS => 16,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,57
			Valor do BDI => 40,34			Valor com BDI =>	201,72

Fonseca

[Signature]

[Signature]



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		BDI: 25,00%	
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE			
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020			
HORARIO: 10:00H			
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA.LTDA			
		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -	
		NAO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA.PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	590,64	590,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,78000000	16,96	13,22
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44000000	12,80	5,63
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	Material	UN	1,00000000	534,97	534,97
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,00000000	14,11	28,22
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,14690000	48,47	7,12
Insumo	00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	Material	UN	1,00000000	1,48	1,48
			MO sem LS => 16,57		LS =>	0,00	MO com LS =>	16,57
			Valor do BDI => 147,66				Valor com BDI =>	738,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m³	1,00000000	493,39	493,39
Composição Auxiliar	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,28500000	293,08	83,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,00000000	12,80	89,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,00000000	17,96	121,52
Insumo	00007258	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	795,00000000	0,25	196,75
			TUOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20* CM	Material	UN	0,00	MO com LS =>	200,76
			MO sem LS => 200,76		LS =>	0,00	Valor com BDI =>	200,76
			Valor do BDI => 123,34					616,73

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXACAO. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	24,83	24,83
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00021101	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Material	UN	1,00000000	21,80	21,80
			MO sem LS => 2,71		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,71
			Valor do BDI => 6,20				Valor com BDI =>	31,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	31,55	31,55
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,00000000	28,52	28,52
			MO sem LS => 2,71		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,71
			Valor do BDI => 7,88				Valor com BDI =>	39,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	31,55	31,55
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,00000000	28,52	28,52
			MO sem LS => 2,71		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,71
			Valor do BDI => 7,88				Valor com BDI =>	39,43

Handwritten signature and number '70'.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99- Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI:	25,00%
DATA-BASE	
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS							
Composição	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	1,00000000	30,83	30,83
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	UN	1,00000000	3,03	3,03
Insumo	00011757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,00000000	27,80	27,80
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	2,71	2,71
			Valor do BDI =>			7,70	7,70
			Valor com BDI =>				38,53
92							
Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF 05/2017 P	m²	1,00000000	32,96	32,96
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79740000	17,26	13,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39870000	12,80	5,10
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,02500000	12,41	0,31
Insumo	00003315	SINAPI	GESSE EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	0,99640000	0,54	0,53
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 60 X 60 CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	m²	1,02930000	12,29	12,65
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,03080000	17,44	0,53
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	KG	0,00780000	10,94	0,08
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	16,33	16,33
			Valor do BDI =>			8,24	8,24
			Valor com BDI =>				41,20

93							
Composição	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P	m²	1,00000000	52,83	52,83
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45660000	16,54	7,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45660000	12,80	5,84
Insumo	00000335	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,07110000	8,11	0,57
Insumo	00039413	SINAPI	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	1,06650000	18,78	20,02
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,44040000	2,78	4,00
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)	KG	0,52020000	3,74	1,94
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,40000000	3,74	8,97
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,97400000	0,06	0,47
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,02210000	17,44	0,38
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,21220000	1,40	3,09
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	11,79	11,79
			Valor do BDI =>			13,20	13,20
			Valor com BDI =>				66,03

[Handwritten signatures and initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%
DATABASE
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

94	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	44,20	44,20
	Insumo	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	16,54	8,26
	Insumo	00000335	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0429000	8,11	0,34
	Insumo	00036228	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	16,29	17,84
	Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,15	0,32
	Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8498000	3,74	14,39
	Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	17,44	0,23
	Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	1,40	1,85
	Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	29,40	0,97
				MO sem LS => 7,55		LS =>	0,00	MO com LS => 7,55	7,55
				Valor do BDI => 11,05				Valor com BDI => 55,25	55,25

95	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição Auxiliar	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	46,79	46,79
	Insumo	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5672000	16,54	9,38
	Insumo	00036225	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0711000	8,11	0,57
	Insumo	00039427	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0326000	22,69	23,42
	Insumo	00040547	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,4018000	3,74	8,98
	Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0221000	17,44	0,38
	Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	2,2127000	1,40	3,09
	Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	29,40	0,97
				MO sem LS => 8,58		LS =>	0,00	MO com LS => 8,58	8,58
				Valor do BDI => 11,69				Valor com BDI => 58,48	58,48

Handwritten signature and number 79

Handwritten initials

Handwritten signature



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000	44,81	44,81
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01700000	17,79	0,30
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,01400000	15,28	0,21
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,14500000	17,23	19,72
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,47100000	17,27	8,13
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01700000	6,84	0,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,60500000	6,32	3,82
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,03400000	13,72	0,46
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,02600000	11,34	0,29
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,56700000	2,26	1,28
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,00800000	10,41	10,49
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	24,88
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	56,01

97	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,00000000	37,82	37,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25310000	19,81	5,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25310000	15,30	3,87
Insumo	00003379	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,00000000	28,94	28,94
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	6,79
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	47,27

98	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,00000000	30,00	30,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,34422500	12,80	30,00
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	25,15
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	37,50

99	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	63,33	63,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36450000	19,81	7,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15190000	15,30	2,32

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS
 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
104	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	3,33	1,00000000	2,21	7,33	16,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>	4,56	0,00	MO com LS =>	3,33	14,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>		0,00	MO com BDI =>	22,82	22,82

105	Código	Banco	Descrição	Tipo	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	11,59	0,00	12,80	13,61	13,61
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MO sem LS =>	3,40	0,00	17,30	17,30	4,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>		0,00	MO com LS =>	9,20	9,20

106	Código	Banco	Descrição	Tipo	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	0,89	0,00	12,80	12,80	0,62
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>	0,25	0,00	MO com LS =>	0,89	0,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>		0,00	MO com BDI =>	1,28	1,28

107	Código	Banco	Descrição	Tipo	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	4,60	0,00	12,80	12,80	0,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>	1,34	0,00	MO com LS =>	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>		0,00	MO com BDI =>	1,28	1,28

108	Código	Banco	Descrição	Tipo	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MO sem LS =>	13,21	0,00	7,02	7,02	0,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>	4,04	0,00	MO com LS =>	13,21	13,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Valor do BDI =>		0,00	MO com BDI =>	20,20	20,20
Insumo	00042655	SINAPI	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	Material						

109	Código	Banco	Descrição	Tipo	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS				1,00000000	60,34	60,34

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS			
Composição	Código	Banco	Quant.
Composição Auxiliar	92874	SINAPI	0,03300000
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015			
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	22,24
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016			
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	0,03300000
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	17,23
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	17,27
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	12,80
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Insumo	000000039	SINAPI	0,36000000
ACO CA-60, 5,0MM, VERGALHAO			
Insumo	00003736	SINAPI	17,36
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO			
Insumo	00004491	SINAPI	3,69
VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)			
Insumo	00005061	SINAPI	29,60
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2,12 X 10) TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO			
Insumo	00006189	SINAPI	6,32
MO sem LS => 15,93			
Valor do BDI => 15,08			
MO com LS => 15,93			
Valor com BDI => 75,42			

110	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,00000000	2,09	2,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,09710000	12,80	1,24
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04940000	17,23	0,85
MO sem LS => 1,78				Valor do BDI => 0,52	LS =>	0,00	MO com LS => 1,78	1,78
Valor com BDI => 2,61							Valor com BDI => 2,61	2,61

111	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,00000000	4,49	4,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20860000	12,80	2,67
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,10620000	17,23	1,82
MO sem LS => 3,83				Valor do BDI => 1,12	LS =>	0,00	MO com LS => 3,83	3,83
Valor com BDI => 5,61							Valor com BDI => 5,61	5,61

112	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00000000	5,38	5,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12800000	16,96	2,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25140000	12,80	3,21
MO sem LS => 4,63				Valor do BDI => 1,34	LS =>	0,00	MO com LS => 4,63	4,63
Valor com BDI => 6,72							Valor com BDI => 6,72	6,72

113	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00000000	520,55	520,55

[Handwritten signature and initials]



MM. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@bmail.com Contatos: (99)38206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORARIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LDA.

BDI: 25,00%
DATA-BASE: 2019 -
NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS									
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,49000000	17,30	25,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,98000000	12,80	12,54	
Insumo	00007568	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	6,00000000	0,56	3,36	
Insumo	00011795	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65	Material	m²	1,00500000	405,96	407,98	
Insumo	00004823	SINAPI	MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	KG	0,52280000	26,33	13,76	
Insumo	00037329	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	Material	KG	0,03510000	48,47	1,70	
Insumo	00037591	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	UN	2,00000000	27,72	55,44	
			REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	LS =>	0,00			
			SUPORTE MAC-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	MO sem LS =>	33,11			
					Valor do BDI =>	130,13			
					MO com LS =>	33,11			
					Valor com BDI =>	650,68			

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	PISO - PISOS	M	1,00000000	6,34	6,34
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07400000	17,30	1,28
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03100000	12,80	0,39
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS	Material	KG	0,60300000	0,59	0,35
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,15000000	26,75	4,01
00034357	SINAPI	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	Material	KG	0,08400000	3,80	0,31
				LS =>	0,00		
				MO sem LS =>	1,45		
				Valor do BDI =>	1,58		
				MO com LS =>	1,45		
				Valor com BDI =>	7,92		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94575	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,00000000	339,61	339,61
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,47400000	12,80	18,86
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,94900000	17,36	51,19
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40	Material	UN	24,40000000	0,19	4,63
00000601	SINAPI	MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	m²	1,00010000	244,38	244,40
00000142	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	310ML	0,59030000	34,79	20,53
				LS =>	0,00		
				MO sem LS =>	60,72		
				Valor do BDI =>	84,90		
				MO com LS =>	60,72		
				Valor com BDI =>	424,51		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	9,08	9,08
88629	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00090000	361,05	0,32
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22500000	19,81	4,45

(Handwritten signatures and initials)



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 53950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@igmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	15,30	3,44
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	0,87	0,87
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
			Valor do BDI =>			2,27	Valor com BDI =>	11,35
117								
Composição	97483	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	45,99	45,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3645000	19,81	7,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1519000	15,30	2,32
Insumo	00003788	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	36,45	36,45
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,35
			Valor do BDI =>			11,49	Valor com BDI =>	57,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	463,18	463,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	19,81	59,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	15,30	45,90
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	357,85	357,85
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	80,61
			Valor do BDI =>			115,79	Valor com BDI =>	578,97

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88494	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF. 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	6,52	6,52
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2532549	18,37	4,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0929606	12,80	1,18
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0301493	0,36	0,01
Insumo	00004051	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	18L	0,0164817	41,59	0,68
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83
			Valor do BDI =>			1,63	Valor com BDI =>	8,15

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98066	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3.092,38	3.092,38

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 55050-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020
HORÁRIO:	10:00H
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI:	25,00%
DATA-BASE	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
	NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5678	0,0705000	81,01	5,71
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	5679	0,2372000	35,57	8,43
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Composição Auxiliar	89998			
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
Composição Auxiliar	96536	4,1956000	5,00	20,97
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
Composição Auxiliar	92783	1,3600000	44,81	60,94
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
Composição Auxiliar	89995	20,0124000	10,09	201,92
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
Composição Auxiliar	94970	0,1360000	531,76	72,31
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
Composição Auxiliar	97735	0,7535000	248,34	187,22
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
Composição Auxiliar	94116	0,2352000	1.465,04	344,57
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA				
Composição Auxiliar	87316	0,2990000	115,21	34,44
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição Auxiliar	100475	0,0082000	281,60	2,30
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição Auxiliar	88316	1,4123000	417,79	590,04
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição Auxiliar	88309	36,4539000	12,80	466,60
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição Insumo	00007258	36,4539000	17,36	632,83
Material				
MO sem LS => 1.424,99				
Valor do BDI => 773,09				
MO com LS => 0,00				
Valor com BDI => 1.424,99				
3.865,47				

121	Código	Descrição	Banco	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98078	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES), AF_05/2018	SINAPI	1,0000000	2.526,40	2.526,40
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS						

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020		
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	SINAPI	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1194000	81,01	9,67
Composição Auxiliar	SINAPI	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,4015000	35,57	14,28
Composição Auxiliar	SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL - DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	3,2084000	5,00	16,04
Composição Auxiliar	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,0400000	44,81	46,60
Composição Auxiliar	SINAPI	89995	GRauteamento de cinto superior ou de verga em alvenaria estrutural. AF_01/2015	m³	0,1040000	531,76	55,30
Composição Auxiliar	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,1260000	1.465,04	184,59
Composição Auxiliar	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,0252000	1.784,14	44,96
Composição Auxiliar	SINAPI	94115	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	0,1870000	59,04	11,04
Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,0206000	304,28	310,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,1147000	12,80	487,86
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,1147000	17,36	661,67
Insumo	SINAPI	00004720	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,3696000	66,22	24,10
Insumo	SINAPI	00007258	TUOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	UN	2,639,0000000	0,25	659,75
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.237,70
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	3.158,00

122	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	596,06	596,06
Composição Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	590,64	590,64
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	5,42	5,42
			MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	16,57
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	745,07

Sub



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORARIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%

DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

123	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	349,49	349,49
Composição Auxiliar	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8200000	16,96	13,90
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA FUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	12,80	4,35
Insumo	00004351	SINAPI	TANQUE LOUÇA BRANCA SUSPENSO "20"-L	Material	UN	4,0000000	10,46	41,84
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	Material	KG	0,0650000	48,47	3,15
Insumo	00010423	SINAPI		Material	UN	1,0000000	286,25	286,25
					LS =>	0,00	MO com LS =>	16,10
							Valor do BDI =>	87,37
							Valor com BDI =>	436,86

124	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	25,89	25,89
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4220000	17,36	7,32
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	15,64	1,32
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	Material	KG	1,5000000	11,50	17,25
					LS =>	0,00	MO com LS =>	7,57
							Valor do BDI =>	6,47
							Valor com BDI =>	32,36

125	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	PISO - PISOS	m²	1,0000000	25,05	25,05
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	366,47	15,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1670000	12,80	2,13
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3330000	17,36	5,78
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	0,81	1,35
					LS =>	0,00	MO com LS =>	9,42
							Valor do BDI =>	6,26
							Valor com BDI =>	31,31

126	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	PISO - PISOS	M	1,0000000	58,83	58,83
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	17,30	9,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	12,80	3,49
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	Material	KG	1,2900000	1,67	2,15
Insumo	00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PETORIL EM MÁRMORE. POLIDO. BRANCO COMLUM. L= "15" CM. E= "2" CM. CORTE RETO	Material	M	1,0000000	43,73	43,73
					LS =>	0,00	MO com LS =>	11,21
							Valor do BDI =>	14,70
							Valor com BDI =>	73,53

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

127	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99635	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	207,13	207,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCANADOR COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7890000	13,08	10,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCANADOR COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7890000	16,96	13,38
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0190000	9,57	0,18
Insumo	00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000000	183,25	183,25
					LS =>	0,00	MO sem LS => 20,92	20,92
							Valor do BDI => 51,78	Valor com BDI => 258,91

128	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	320,21	320,21
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5260000	13,40	60,64
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5100000	17,26	95,10
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	4,75	4,25
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	22,61	1,46
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	1,49	4,96
Insumo	00021009	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (1,3/4"), E = 2,25 MM, 1,3" KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,2500000	11,83	73,93
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, 2,11" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0230000	15,89	32,14
Insumo	00021011	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, 2,71" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9260000	23,14	21,42
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, 3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	25,57	26,31
					LS =>	0,00	MO sem LS => 134,36	134,36
							Valor do BDI => 80,05	Valor com BDI => 400,26

129	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF. 04/2019 P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	61,25	61,25
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7780000	13,40	10,42
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9480000	17,26	16,36
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,2730000	0,56	1,83
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0640000	22,61	0,09
Insumo	00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	Material	UN	1,0910000	5,72	6,24

[Handwritten signature]



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%
 DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insuno	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	25,57	26,31
			MO sem LS => 23,10		LS =>	0,00	MO com LS =>	23,10
			Valor do BDI => 15,31				Valor com BDI =>	76,56
130								
Composição	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4", AF. 04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	363,50	363,50
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2590000	13,40	97,27
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,8370000	17,26	152,52
Insuno	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	5,3330000	0,56	2,98
Insuno	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	22,61	2,60
Insuno	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	4,3270000	24,99	106,13
			MO sem LS => 215,50		LS =>	0,00	MO com LS =>	215,50
			Valor do BDI => 90,87				Valor com BDI =>	454,37
131								
Composição	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.723,92	1.723,92
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,30	5,19
Insuno	00003104	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	Material	CJ	1,0000000	308,01	308,01
Insuno	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	Material	UN	1,0000000	919,15	919,15
Insuno	00011523	SINAPI	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, "30 X 90" MM (LARGURA X ALTURA)	Material	UN	1,0000000	11,00	11,00
Insuno	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,8900000	254,27	480,57
			MO sem LS => 4,55		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,55
			Valor do BDI => 430,98				Valor com BDI =>	2.154,90
132								
Composição	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,64	20,64
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,37	9,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	12,80	6,40
Insuno	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,6000000	1,53	0,91
Insuno	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,0700000	11,42	0,79
Insuno	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1600000	21,01	3,36
			MO sem LS => 12,94		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,94
			Valor do BDI => 5,16				Valor com BDI =>	25,80
133								
Composição	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	20,74	20,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,37	9,18

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	73924/003	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS					
Insumo	88316	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	H	0,5000000	12,80	6,40	
Insumo	00003768	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	Material	L	0,6000000	1,53	0,91	
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1600000	11,42	0,79	
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	21,64	3,46	
			Valor do BDI =>				MO com LS =>	12,94	
							Valor com BDI =>	5,18	
									12,94
									25,92
Composição	73937/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	117,62	117,62	
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF. 09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0048000	315,38	1,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	12,80	10,88	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	17,36	14,75	
Insumo	00000665	SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7 - CM	Material	UN	4,0000000	22,62	90,48	
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	22,48	
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	29,40	
									22,48
									147,02
Composição	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	52,75	52,75	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,81	9,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUÍDOS)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	12,80	6,40	
Insumo	00003768	SINAPI		Material	UN	1,0000000	36,45	36,45	
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	13,06	
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	13,18	
									13,06
									65,93
Composição	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTERNA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,58	11,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	19,81	2,47	
Insumo	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	9,11	9,11	
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,92	
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2,89	
									1,92
									14,47

Total 26,36

Total 14,47



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 03/02/2020		BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		
HORÁRIO: 10:00H		
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		
		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	741300005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO EXTERNA	UN	1,00000000	100,27	100,27
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	19,81	7,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	15,30	6,12
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00000000	86,23	86,23
				MO sem LS =>	10,74	LS =>	10,74
				Valor do BDI =>	25,06	Valor com BDI =>	125,33

139	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	741660001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00000000	256,94	256,94	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,08	13,08	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,96	16,96	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	12,80	19,20	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	17,36	26,04	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00200000	22,78	0,04	
Insumo	00003279	SINAPI	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	1,00000000	180,68	180,68	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,00000000	0,47	0,94	
				MO sem LS =>	65,45	LS =>	65,45	
				Valor do BDI =>	64,23	Valor com BDI =>	321,17	

140	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	742090001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	1,00000000	280,05	280,05	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	m³	0,01000000	201,16	2,01	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,23	17,23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	12,80	25,60	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000000	6,32	25,28	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	m²	1,00000000	205,12	205,12	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2,34 X 10)	KG	0,11000000	11,12	1,22	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000000	3,59	3,59	
				MO sem LS =>	37,04	LS =>	37,04	
				Valor do BDI =>	70,01	Valor com BDI =>	350,06	

141	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01	Próprio	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	UND	1,00000000	158,51	158,51	
Insumo	000000001	Próprio	LETREIROS/LOGOTIPOS DA PREFEITURA	UND	1,00000000	158,51	158,51	
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	39,62	Valor com BDI =>	198,13	

142	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

F. Silva

[Handwritten initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	CPU-02	Próprio	Letreiros com nome unidade básica de saúde	UND	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	000000002	Próprio	Letreiros com nome unidade básica de saúde	UND	1,0000000	135,00	135,00
			Letreiros com nome unidade básica de saúde	UND	1,0000000	135,00	135,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		33,75	33,75	168,75

143	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-03	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1,92	1,92	1,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	12,80	1,92
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	1,60
			Valor do BDI =>		0,48	0,48	2,40

144	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647-A	Próprio	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU AL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1,0000000	4,38	4,38
Composição Auxiliar	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,1000000	2,09	4,38
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	3,73
			Valor do BDI =>		1,09	1,09	5,47

145	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97650-A	Próprio	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	0,2000000	4,49	0,89
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	0,00	0,76
			Valor do BDI =>		0,22	0,22	1,11

146	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92569	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1,0000000	26,19	26,19
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0070000	14,98	0,10
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0097000	14,15	0,13
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	16,54	2,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	12,80	2,56
Insumo	00040424	SINAPI	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,2000000	4,41	0,88
Insumo	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLÉS DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40* MM, E = 2,65 MM	KG	1,8113767	5,57	10,08
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0600000	17,44	1,04
Insumo	00040839	SINAPI	PARAFUSO ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIÂMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0040000	81,89	0,32
Insumo	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE AÇO GALVANIZADO, 20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	1,8000000	4,78	8,60

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	
HORÁRIO:	10:00H	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA.LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

	MO sem LS =>	4,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,60
	Valor do BDI =>	6,54			Valor com BDI =>	32,73
147						
Composição	Descrição	Banco	Código	Quant.	Valor Unit	Total
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE A APARENTE PAREDES E PILARES	Próprio	40780-A	1,00000000	121,35	121,35
Composição Auxiliar	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	SINAPI	40780	15,00000000	8,09	121,35
				MO sem LS =>	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	
				100,50	100,50	100,50
				30,33	30,33	151,88

148						
Composição	Descrição	Banco	Código	Quant.	Valor Unit	Total
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	Próprio	89357-A	1,00000000	44,37	44,37
Composição Auxiliar	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	89357	2,61506628	16,97	44,37
				MO sem LS =>	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	
				26,33	26,33	26,33
				11,09	11,09	55,46

149						
Composição	Descrição	Banco	Código	Quant.	Valor Unit	Total
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	Próprio	98682-A	1,00000000	450,90	450,90
Composição Auxiliar	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 06/2018	SINAPI	98682	18,00000000	25,05	450,90
				MO sem LS =>	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	
				169,56	169,56	169,56
				112,72	112,72	563,62

150						
Composição	Descrição	Banco	Código	Quant.	Valor Unit	Total
	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	Próprio	91011-A	1,00000000	255,05	255,05
Composição Auxiliar	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	91011	0,33000000	772,90	255,05
				MO sem LS =>	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	
				30,21	30,21	30,21
				63,76	63,76	318,81

151						
Composição	Descrição	Banco	Código	Quant.	Valor Unit	Total
	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	Próprio	95542-A	1,00000000	15,92	15,92
Composição Auxiliar	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	SINAPI	95542	0,6415296	24,83	15,92
				MO sem LS =>	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	
				1,73	1,73	1,73
				3,98	3,98	19,90

	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	------	-----	--------	------------	-------

Fig. 7

St

[Signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90817	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO.	45,10	0,00	1,0000000	61,20	61,20
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	15,30		0,0226000	361,05	8,15
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,6030000	17,27	10,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,0460000	12,80	13,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,4890000	17,36	25,84
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)			0,2000000	10,94	2,18
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS			0,1704000	7,33	1,24
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	45,10
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	76,50

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90802	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015			1,0000000	250,72	250,72
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			2,9680000	17,27	51,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,4840000	12,80	18,99
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= 13 CM, L= 113 CM, 60 CM X 120* CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)			1,0000000	180,07	180,07
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)			0,0235000	11,12	0,26
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12			0,0108000	14,67	0,15
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	60,94
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	313,40

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90819	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO.			1,0000000	65,63	65,63
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019			0,0229000	381,05	8,26
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,6550000	17,27	11,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,1360000	12,80	14,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			1,6170000	17,36	28,07
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)			0,2000000	10,94	2,18
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS			0,1737000	7,33	1,27
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	48,83
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	82,03

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90803	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015			1,0000000	256,72	256,72
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			3,2210000	17,27	55,62

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the document.]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezideia, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020		BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		
HORÁRIO: 10:00H		
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LTDA.		
		DATA-BASE
		NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS				Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,6110000	12,80	20,62
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= 3 CM, L= 13 CM, 160 CM A 120 CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	1,0000000	180,07	180,07
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,0235000	11,12	0,26
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	0,0108000	14,67	0,15
			MO sem LS =>	0,00		66,14
			Valor do BDI =>			64,18
						MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						320,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,40	13,40
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,0000000	11,19	11,19
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		0,00		11,27
			Valor do BDI =>				3,35
						MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
							16,75

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTeiro (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		0,00		15,17
			Valor do BDI =>				4,31
						MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
							21,58

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	15,64	15,64
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,0000000	13,47	13,47

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	
HORÁRIO:	10:00H	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		
		NÃO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insumo	Código	Banco	Descrição	Equipamento	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	13,57
			Valor do BDI =>			3,91	Valor com BDI =>	19,55

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90828	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	40,71	40,71
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	17,27	6,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1850000	12,80	2,36
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICA/O ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,8000000	5,45	31,61
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0290000	12,51	0,36
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	7,59
			Valor do BDI =>			10,17	Valor com BDI =>	50,88

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	42,19	42,19
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	17,27	7,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2040000	12,80	2,61
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICA/O ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	5,9000000	5,45	32,15
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0300000	12,51	0,37
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	8,38
			Valor do BDI =>			10,54	Valor com BDI =>	52,73

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87402	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	3,892,73	3,892,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,7800000	12,80	201,98
Insumo	00037553	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	Material	KG	1,995,0000000	1,85	3,690,75
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	169,31
			Valor do BDI =>			973,18	Valor com BDI =>	4,865,91

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	11,0000000	369,75	369,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	12,80	142,08

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 03/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO: 10:00H	NÃO DESONERADO
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,1400000	22,78	25,96	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	171,1300000	0,65	111,23	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,5200000	0,47	90,48	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	119,10	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	462,18	
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m²	1,0000000	300,82	300,82	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0500000	1,38	1,44	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,4500000	0,23	0,79	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	14,88	66,96	
Insumo	00000370	SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,1600000	22,78	26,42	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	174,1000000	0,65	113,16	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	195,8600000	0,47	92,05	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,61	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	376,02	

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m²	1,0000000	293,08	293,08	
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,1600000	3,70	4,29	
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,8000000	0,62	2,35	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9600000	14,88	73,90	
Insumo	00000370	SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,1500000	22,78	26,19	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	137,6100000	0,65	89,44	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	206,4200000	0,47	97,01	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,81	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	366,35	

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87335	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m²	1,0000000	293,08	293,08	
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,1600000	3,70	4,29	
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,8000000	0,62	2,35	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9600000	14,88	73,90	
Insumo	00000370	SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,1500000	22,78	26,19	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG	137,6100000	0,65	89,44	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	206,4200000	0,47	97,01	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,81	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	366,35	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten initials.

Handwritten signature.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	
HORÁRIO:	10:00H	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	287,61	287,61
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	3,70	4,21
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	0,82	2,31
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8800000	14,88	72,61
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	22,78	26,42
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	0,65	100,39
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,47	81,67
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	85,73
			Valor do BDI =>				Valor do BDI =>	71,90
								359,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	384,66	384,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	12,80	141,05
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	47,86	44,98
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,47	198,63
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	118,24
			Valor do BDI =>				Valor do BDI =>	96,16
								480,82

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	417,79	417,79
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	1,38	1,20
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,23	0,66
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	14,88	55,80
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	Material	L	19,4400000	5,51	107,11
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	22,78	24,60
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,47	228,42
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	50,51
			Valor do BDI =>				Valor do BDI =>	104,44
								522,23

folha 29

(S)

(S)



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	366,47	366,47
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,38	1,42
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,23	0,77
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	14,88	65,76
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	22,78	28,93
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,47	269,59
			MO sem LS => 59,53 Valor do BDI => 91,61		LS =>	0,00	MO com LS => 59,53 Valor com BDI =>	458,08

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	361,05	361,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	12,80	109,69
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	22,78	24,37
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,47	226,99
			MO sem LS => 91,95 Valor do BDI => 90,26		LS =>	0,00	MO com LS => 91,95 Valor com BDI =>	451,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	304,28	304,28
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,38	1,10
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,23	0,60
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	14,88	50,88
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	22,78	24,37
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,47	227,33
			MO sem LS => 46,06 Valor do BDI => 76,07		LS =>	0,00	MO com LS => 46,06 Valor com BDI =>	380,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	281,60	281,60

Handwritten signature and notes:
 1,00 = 1,00
 (Signature)



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -	
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHP	1,08000000	1,38				1,49
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHI	3,56000000	0,23				0,81
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,64000000	14,88				69,04
Insumo	00000367	SINAPI	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,02000000	47,86				48,81
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,52000000	0,47				161,45
					MO sem LS =>	62,50	LS =>			62,50
					Valor do BDI =>	70,40				132,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL, AF_08/2019	m³	1,00000000	315,38				315,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,29000000	12,80				106,11
Insumo	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,15000000	22,78				26,19
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	389,54000000	0,47				183,08
					MO sem LS =>	88,95	LS =>			88,95
					Valor do BDI =>	78,84				167,79

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,26				17,26
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,11				0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01				0,01
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	H	1,00000000	15,02				15,02
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,87				0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,31				0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,46				0,46
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01				0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,47				0,47
					MO sem LS =>	15,13	LS =>			15,13
					Valor do BDI =>	4,31				19,44

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89898	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_01/2015	KG	1,00000000	5,00				5,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03480000	12,80				0,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04920000	17,36				0,85
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,00000000	3,71				3,71
					MO sem LS =>	1,11	LS =>			1,11
					Valor do BDI =>	1,25				2,36

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL, AF_08/2019	m³	1,00000000	315,38				315,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,29000000	12,80				106,11
Insumo	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,15000000	22,78				26,19
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	389,54000000	0,47				183,08
					MO sem LS =>	88,95	LS =>			88,95
					Valor do BDI =>	78,84				167,79

Handwritten signature and date: 12/6/2019

Handwritten signature

Handwritten signature



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.773/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA. REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE:	DATA-BASE SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	DATA-BASE:	NÃO DESONERADO
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1,0000000	10,09	10,09
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF. 12/2015	KG	1,0000000	5,72	5,72
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	13,40	0,41
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1896000	17,26	3,27
Insumo	000003337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	12,09	0,30
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2,8160000	0,14	0,39
			MO sem LS =>		4,75	LS =>	4,75
			Valor do BDI =>		2,52	Valor com BDI =>	12,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	15,30	15,30
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	11,19	11,19
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	I-ADC-01	Próprio	ADICIONAL - PERICULOSIDADE (15%) - M.O	UND	1,0000000	1,68	1,68
			MO sem LS =>		11,47	LS =>	11,47
			Valor do BDI =>		3,82	Valor com BDI =>	19,12

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,08	13,08
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,0000000	11,19	11,19
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		11,32	LS =>	11,32
			Valor do BDI =>		3,27	Valor com BDI =>	16,35

Handwritten signature and initials: *Feb A 19*



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE:	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO
HORARIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,00000000	0,04	0,04
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000144	3,035,41	0,04
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,05

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,00000000	0,18	0,18
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000600	3,035,41	0,18
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,00000000	0,97	0,97
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25000000	0,78	0,97
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,21

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,00000000	0,96	0,96
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,00000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,00000000	0,17	0,17
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,20

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1,00000000	3,65	3,65

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	03/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA-BASE	
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -	
HORÁRIO:	10:00H	NAO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,95	1,95
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,17	0,17
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,91	Valor com BDI =>	4,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,79	0,79
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00000640	12.347,49	0,79
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,19	Valor com BDI =>	0,98

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,17	0,17
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000144	12.347,49	0,17
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,21

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,74	0,74
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00000600	12.347,49	0,74
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,18	Valor com BDI =>	0,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

fls 2

At

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		DATA-BASE	
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020		DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
HORARIO: 10:00H			
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.			

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	1,95	1,95
Insumo	00002705	SINAPI	AF 11/2014 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5000000	0,78	1,95
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,48	Valor com BDI =>	2,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,17
			Valor do BDI =>		4,31	Valor com BDI =>	21,58

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,23	17,23
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,13
			Valor do BDI =>		4,30	Valor com BDI =>	21,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	1,0000000	8,42	8,42
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	m³	0,0030000	361,05	1,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0550000	13,08	0,71

(Handwritten signatures and initials)



M.M. DA SILVA FONSECA & CIA LTDA.
MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	
HORÁRIO:	10:00H	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	NÃO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	16,96	6,63
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,63
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,52
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	15,99	15,99
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,21	15,21
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,80
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	19,98

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	20,93	20,93
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,17	4,17
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,21	15,21
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,80
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	26,16

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	11,646,81	0,62
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16

[Handwritten signature and initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE:	
HORÁRIO:	10:00H	DATA BASE: SINAPI/NOVEMBRO / 2019 -	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		
		NÃO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insuno	Código	Banco	Descrição	Equipamento	UN	Quant.	Valor Unit	Total
	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,00 0,04	0,0000140	11.646,81	0,16
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77
Insuno	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,00 0,19	0,0000667	11.646,81	0,77
							MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,96

Composição	Código	Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	4,17	4,17
Insuno	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	MO sem LS => Valor do BDI =>	L LS =>	1,0300000 0,00	4,05 MO com LS => Valor com BDI =>	4,17 0,00 5,21

Composição	Código	Banco	Descrição	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		m³	1,0000000	256,48	256,48
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8300000	1,38	1,14
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7800000	0,23	0,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	14,88	23,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5300000	12,80	32,38
Insuno	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,7558000	22,78	17,21
Insuno	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9800000	0,47	151,80
Insuno	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5870000	51,08	29,98
							MO com LS => Valor com BDI =>	48,69 320,60

Composição	Código	Banco	Descrição	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		m³	1,0000000	248,34	248,34
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6200000	0,96	0,59

Handwritten signature and initials.



Handwritten signature.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.76.37/0001-63-NIRE-21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	NÃO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6600000	3,65	2,40
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2800000	14,88	19,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0300000	12,80	25,98
Insumo	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	0,7610000	22,78	17,33
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,1600000	0,47	152,82
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5910000	51,08	30,18
			MO sem LS => 39,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,02
			Valor do BDI => 62,08			Valor com BDI =>	310,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,0000000	265,42	265,42
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6100000	0,96	0,58
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6400000	3,65	2,33
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500000	14,88	18,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9800000	12,80	25,34
Insumo	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	0,7270000	22,78	16,56
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9400000	0,47	171,52
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5970000	51,08	30,49
			MO sem LS => 38,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,07
			Valor do BDI => 66,35			Valor com BDI =>	331,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1.2.1.2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,0000000	276,76	276,76
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6100000	0,96	0,58
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,6400000	3,65	2,33
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2400000	14,88	18,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9600000	12,80	25,98

103

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7120000	22,78	16,21
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	381,1700000	0,47	183,84
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	51,08	30,27
						MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>
						37,73	69,19	37,73
						Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
						0,00		345,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	201,16	201,16
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7600000	1,38	1,04
Composição Auxiliar	88837	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7200000	0,23	0,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4800000	14,88	22,02
Composição Auxiliar	00000370	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	12,80	29,95
Insumo	00001379	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8270000	22,78	18,83
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0200000	0,47	99,64
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5780000	51,08	29,52
						MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>
						45,03	50,29	45,03
						Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
						0,00		251,45

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	5,27	5,27
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	13,40	0,04
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	0,38	0,04
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	4,37	4,85
						MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>
						0,36	1,31	0,36
						Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
						0,00		6,58

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	5,72	5,72
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0131000	13,40	0,17
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	17,26	1,61
Insumo	00000036	SINAPI	ACO CA-50, 4,2 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	3,69	3,94
						MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>
						1,55	1,43	1,55
						Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
						0,00		7,15

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA L.TDA-EPP-CNPJ:04.76.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-417599218-555398433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	
HORÁRIO:	10:00H	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NAO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA. LDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00000000	173,81	173,81	
Composição Auxiliar	86978	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00000000	29,52	29,52	
Composição Auxiliar	86983	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00000000	7,83	7,83	
Composição Auxiliar	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00000000	136,46	136,46	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		13,52	
			Valor do BDI =>				43,45	
							MO com LS =>	217,26
							Valor com BDI =>	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,00790000	11,19	0,08	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,15	0,15	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	0,01020000	15,02	0,15	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,10	0,10	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,00790000	13,47	0,10	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,12

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,11	0,11	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	H	0,00790000	15,02	0,11	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,28	0,28	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,02570000	11,19	0,28	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13	

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the document.]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	NAO DESONERADO	
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	LS =>	0,13	0,0124000	11,19	0,13
				MO sem LS =>			0,03	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,16

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	LS =>	0,08	0,0079000	11,19	
				MO sem LS =>			0,02	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,10
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08	1,0000000	0,08		
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	Mão de Obra	H	LS =>	0,15	0,0102000	15,02	
				MO sem LS =>			0,03	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15	1,0000000	0,15		
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	LS =>	0,15	0,0102000	15,02	
				MO sem LS =>			0,03	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11	1,0000000	0,11		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS	Mão de Obra	H	LS =>	0,11	0,0079000	15,02	
				MO sem LS =>			0,02	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,38	1,0000000	0,38		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	LS =>	0,38	0,0257000	15,02	
				MO sem LS =>			0,09	0,00	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,47

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18	1,0000000	0,18		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	LS =>	0,18	0,0124000	15,02	
				MO sem LS =>			0,04	0,00	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00004083	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,36	1,0000000	0,36		
Insumo			ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	LS =>	0,36	0,0146000	24,97	
				MO sem LS =>			0,00	0,00	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	0,36

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	
HORARIO:	10:00H	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA. NÃO DESONERADO		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

		Valor do BDI =>		0,09		Valor com BDI =>		0,45	
Composição	Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		100296	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,66	0,66
		00034779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0079000	83,66	0,66
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,66
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,82

		95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
		00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra	H	0,0079000	15,02	0,11
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,13

		95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
		00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	0,0146000	15,02	0,21
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,26

		95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
		00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	0,0102000	15,02	0,15
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,18

		95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
		00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	0,0079000	15,02	0,11
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,13

		95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
		00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0057000	13,40	0,07
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,08

		95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
		00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0079000	18,73	0,14
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO
HORARIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

		Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>		0,17	
Composição	Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
		00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	Mão de Obra	H	0,0113000	12,31	0,13
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,16
Composição	Insumo	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
		00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0079000	13,70	0,10
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,12
Composição	Insumo	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
		00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0146000	15,02	0,21
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,26
Composição	Insumo	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
		00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0102000	15,02	0,15
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,18
Composição	Insumo	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
		00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0079000	15,02	0,11
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,13
Composição	Insumo	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
		00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0146000	10,58	0,15
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,18
Composição	Insumo	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
		00012869	SINAPI	TELHADADOR	Mão de Obra	H	0,0079000	15,02	0,11
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,13

[Handwritten signatures and initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORARIO:	10:00H	NÃO DESONERADO	
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010489	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,15	0,15
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,01020000	15,02	0,15
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	19,81	19,81
Insumo	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,38	0,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00000000	15,02	15,02
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,85	0,85
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,47	0,47
Insumo	I-ADC-02	Próprio	ADICIONAL - PERICULOSIDADE (15%) - O.	Serviços	UND	1,00000000	2,26	2,26
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,40
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	24,76

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,00000000	15,02	15,02
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,75	0,75
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,21	0,21
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,47	0,47
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,20
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	21,20

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	5,90	5,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15000000	16,96	2,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05000000	12,80	0,84
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,00000000	2,68	2,68
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,01750000	2,60	0,04
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7,37

[Handwritten signatures and marks]



TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	NÃO DESONERADO	
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	74,75	74,75
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	17,79	1,12
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0720000	15,28	1,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6750000	17,23	11,63
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1350000	17,27	2,33
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0590000	11,12	0,65
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 "J) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	7,1650000	2,26	16,19
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	4,0090000	10,41	41,73
				MO sem LS =>	14,10	0,00	MO com LS =>	14,10
				Valor do BDI =>	18,68		Valor com BDI =>	93,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF. 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	58,73	58,73
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	17,79	0,88
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0380000	15,28	0,58
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4380000	17,23	7,54
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	17,27	1,51
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0310000	11,12	0,34
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 "J) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	4,1180000	2,26	9,30
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	3,7070000	10,41	38,58
				MO sem LS =>	9,16	0,00	MO com LS =>	9,16
				Valor do BDI =>	14,68		Valor com BDI =>	73,41

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA, AF. 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,03	3,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0227000	13,08	0,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1621000	16,96	2,74
				MO sem LS =>	2,71	0,00	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI =>	0,75		Valor com BDI =>	3,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS, COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,26	17,26

10

(S)

(S)

MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.76.../37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773



BDI: 25,00%

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	H	15,02	15,02	15,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		0,00		15,13
			Valor do BDI =>				4,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015	m³	1,0000000	283,11	283,11
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8860000	1,38	1,21
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1,9800000	0,23	0,45
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8600000	14,88	42,55
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,5600000	47,86	26,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	KG	12,8100000	0,65	8,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,8900000	0,47	167,26
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5600000	65,22	36,52
			MO sem LS =>		0,00		38,52
			Valor do BDI =>				70,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995	SINAPI	GRAUTAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	m³	1,0000000	531,76	531,76
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015	m³	1,2030000	283,11	340,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1197000	12,80	65,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,2383000	17,36	125,65
			MO sem LS =>		0,00		211,49
			Valor do BDI =>				132,94

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	1,0000000	14,15	14,15

Handwritten signature and initials



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.700.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA.LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

	93277	SINAPI		93278	SINAPI		88295	SINAPI	MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Total
									12,44		12,44	12,44
									Valor do BDI =>		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>
Composição Auxiliar			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF 03/2016						0,00		0,00	0,25
Composição Auxiliar			GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016								0,05	0,05
Composição Auxiliar			OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								13,85	13,85
										MO sem LS =>	12,44	12,44
										Valor do BDI =>	3,53	17,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1,0000000	14,98	14,98	14,98				
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF 03/2016	H	1,0000000	0,25	0,25	0,25				
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	0,05	0,05	0,05				
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,23	0,23	0,23				
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,60	0,60	0,60				
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,85	13,85	13,85				
										MO sem LS =>	12,44	12,44
										Valor do BDI =>	3,74	18,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25				
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	3.988,18	0,25				
										MO sem LS =>	0,00	0,00
										Valor do BDI =>	0,06	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05				
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000144	3.988,18	0,05				
										MO sem LS =>	0,00	0,00
										Valor do BDI =>	0,01	0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23

Handwritten signatures and marks are present on the right side of the page.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORARIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
 DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insumo	Código	Banco	Descrição	Equipamento	UN	Quant.	Valor Unit	Total
	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00 0,05	3,988,18 MO com LS => Valor com BDI =>	0,23 0,00 0,28

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000	0,78	0,60
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00 0,15	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,75

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,36	17,36
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	15,23 4,34	MO com LS => Valor com BDI =>	15,23 21,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,22	25,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	19,81	9,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4720000	15,30	7,22
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,06	4,06
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,59	4,59
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00 6,30	MO com LS => Valor com BDI =>	12,67 31,52

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,95	11,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	19,81	4,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	15,30	3,44
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	4,06	4,06
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,00 2,98	MO com LS => Valor com BDI =>	6,04 14,93

[Handwritten signatures and initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

BDI: 25,00%
 DATABASE
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	21,80	21,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39000000	19,81	7,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39000000	15,30	5,96
Insumo	00038112	SINAPI		Material	UN	2,00000000	4,06	8,12
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,47
				Valor do BDI =>		5,45	Valor com BDI =>	10,47
								27,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15000000	13,08	1,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15000000	16,96	2,54
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,00700000	41,18	0,28
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	5,10	5,10
Insumo	00038363	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05000000	1,26	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800000	35,76	0,28
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,97
				Valor do BDI =>		2,55	Valor com BDI =>	3,97
								12,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	5,63	5,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15000000	13,08	1,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,15000000	16,96	2,54
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,00700000	41,18	0,28
Insumo	00038363	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,05000000	1,26	0,06
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00000000	0,51	0,51
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800000	35,76	0,28
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,97
				Valor do BDI =>		1,40	Valor com BDI =>	3,97
								7,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,00000000	22,24	22,24
Composição Auxiliar	90566	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,06800000	1,41	0,09
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,13100000	0,27	0,03

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%

DATA-BASE
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1990000	17,23	3,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	12,80	15,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1990000	17,36	3,45
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>		18,83		18,83
						5,56		27,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94115	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	59,04	59,04
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	15,99	0,47
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	20,93	0,66
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	81,01	5,10
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3150000	36,57	11,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	12,80	8,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	17,36	7,86
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO LAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	22,78	25,05
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>		22,15		22,15
						14,76		73,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94116	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	115,21	115,21
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	15,99	0,47
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	20,93	0,66
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0810000	81,01	6,56

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.737.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	
BDI:	25,00%
DATA-BASE	
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	CHI	0,40600000	35,57	14,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,87600000	12,80	11,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58400000	17,36	10,13
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m²	1,10000000	65,22	71,74
				MO sem LS =>	28,31	LS =>	28,31
				Valor do BDI =>	28,80	MO com LS =>	28,80
				Valor do BDI =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	144,01	Valor com BDI =>	144,01

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,30	17,30
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,46	0,46
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	H	1,00000000	15,02	15,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,47	0,47
				MO sem LS =>	15,17	LS =>	15,17
				Valor do BDI =>	4,32	Valor com BDI =>	4,32
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00
				Valor do BDI =>	21,62	Valor com BDI =>	21,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	CHI	1,00000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_ 06/2014	H	1,00000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_ 06/2014	H	1,00000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,77	Valor com BDI =>	0,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	1,00000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ 06/2014	H	1,00000000	2,44	2,44
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_ 06/2014	H	1,00000000	0,64	0,64

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.765.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014	H	1,00000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS, AF. 06/2014	H	1,00000000	0,11	0,11
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,92	Valor com BDI =>	4,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014	H	1,00000000	0,51	0,51
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000640	8,045,36	0,51
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	0,63

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS, AF. 06/2014	H	1,00000000	0,11	0,11
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000144	8,045,36	0,11
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>	0,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	H	1,00000000	0,64	0,64
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000800	8,045,36	0,64
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,16	Valor com BDI =>	0,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF. 06/2014	H	1,00000000	2,44	2,44
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	3,13000000	0,78	2,44
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,61	Valor com BDI =>	3,05

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	16,54	16,54
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,11	0,11

fev 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	03/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020		
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA L.TDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS										
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	0,00	15,13	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,60	0,60	0,00	4,13	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	0,00	0,00	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,31	0,31	0,00	0,00	
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	1,00000000	15,02	15,02	0,00	0,00	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	0,00	0,00	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,47	0,47	0,00	0,00	
									MO sem LS =>	15,13
									Valor do BDI =>	4,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	14,88	14,88			
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,07	0,07			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,60	0,60			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,31	0,31			
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR	H	1,00000000	13,40	13,40			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,47	0,47			
									MO sem LS =>	13,47
									Valor do BDI =>	3,72

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	20,28	20,28			
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,14	0,14			
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,60	0,60			
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01			
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,31	0,31			
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	1,00000000	18,73	18,73			
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01			
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,47	0,47			
									MO sem LS =>	18,87
									Valor do BDI =>	5,07

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	13,85	13,85

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top right and another at the bottom right.



M.M. DA SILVA FONSECA & CIA. LDA.

MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	03/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO	
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA.LTDA		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	0004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	H	12,31	12,31	12,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		0,00		12,44
			Valor do BDI =>				3,46
			Valor com BDI =>				17,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	15,21	15,21
Insumo	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	13,70	13,70	13,70
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		0,00		13,80
			Valor do BDI =>				3,80
			Valor com BDI =>				19,01

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,36	17,36
Insumo	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	15,02	15,02	15,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		0,00		15,23
			Valor do BDI =>				4,34
			Valor com BDI =>				21,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	17,36	17,36
Insumo	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	15,02	15,02	15,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,47	0,47
			MO sem LS =>		0,00		15,23
			Valor do BDI =>				4,34
			Valor com BDI =>				21,70

Handwritten signature and initials.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/99433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA- REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	NÃO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Quantidade	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97734	1,0000000	1.784,14	1.784,14
Composição Auxiliar	90586	6,6350000	1,41	9,35
Composição Auxiliar	91692	0,4877000	17,79	8,67
Composição Auxiliar	90587	18,2462000	0,27	4,92
Composição Auxiliar	91693	0,7043000	15,28	10,76
Composição Auxiliar	92783	27,8988000	10,09	281,49
Composição Auxiliar	94971	1,2000000	265,42	318,50
Composição Auxiliar	88261	5,9600000	17,27	102,92
Composição Auxiliar	88239	1,1920000	17,27	20,58
Composição Auxiliar	88316	31,5459000	12,80	403,78
Composição Auxiliar	88309	31,5459000	17,36	547,63
Composição Auxiliar	00001358	1,9404000	29,72	57,66
Insumo	00002692	0,0833000	6,84	0,56
Insumo	00020247	0,4365000	10,57	4,61
Insumo	00004517	5,6283000	2,26	12,71
		MO sem LS =>	1,122,04	1,122,04
		Valor do BDI =>	446,03	2.230,17

Descrição	Banco	Código	Quantidade	Valor Unit	Total
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	SINAPI	97735	1,0000000	1.465,04	1.465,04
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	90586	4,7533000	1,41	6,70
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	91692	0,3130000	17,79	5,56
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	90587	13,0715000	0,27	3,52
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	91693	0,4226000	15,28	6,45

Handwritten signature and date: 12/12/19



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE:	DATA-BASE SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020		
HORÁRIO:	10:00H		
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF. 12/2015		KG	28,9969000	10,09	H	10,09	291,97	
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2,1,2,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016		m³	1,2000000	276,76	H	276,76	332,11	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,6780000	17,27	H	17,27	63,51	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7356000	17,27	H	17,27	12,70	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	22,8884000	12,80	H	12,80	292,97	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	22,8884000	17,36	H	17,36	397,34	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M. E = 17 MM		m²	1,3112000	29,72	M	29,72	38,96	
Insumo	00002882	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA		L	0,0567000	6,84	L	6,84	0,38	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)		KG	0,2619000	10,57	KG	10,57	2,76	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M	4,4770000	2,26	M	2,26	10,11	
				MO sem LS =>	853,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	853,98	1,831,30	
				Valor do BDI =>	366,26	Valor com BDI =>					

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	18,37	H	1,0000000	18,37	18,37
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,15	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,33	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,07	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,31	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR		H	1,0000000	15,02	H	1,0000000	15,02	15,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,47	H	1,0000000	0,47	0,47
				MO sem LS =>	15,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,17	15,17	
				Valor do BDI =>	4,59	Valor com BDI =>					

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		UN	1,0000000	281,22	UN	1,0000000	281,22	281,22
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5460000	17,27	H	1,5460000	26,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7773000	12,80	H	0,7773000	9,89	
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3". E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS		UN	3,0000000	26,15	UN	3,0000000	78,45	
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 *)		UN	19,8000000	0,05	UN	19,8000000	0,99	

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten initials.



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.76.37/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA		UN	1,00000000	165,20	165,20
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRIOS	UN	1,00000000	294,65	294,65
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,67800000	17,27	28,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,83990000	12,80	10,73
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3"; E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,00000000	26,15	78,45
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLS 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,80000000	0,05	0,99
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,00000000	175,51	175,51
				MO sem LS => 34,45 Valor do BDI => 73,66	LS =>	0,00	MO com LS => 34,45 Valor com BDI => 368,31	

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00000000	8,52	8,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07000000	13,08	0,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,44900000	16,96	7,61
				MO sem LS => 7,61 Valor do BDI => 2,13	LS =>	0,00	MO com LS => 7,61 Valor com BDI => 10,65	

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	35,57	35,57
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,12	3,12
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	12,17	12,17

Handwritten signature and initials.



M.M. DA SILVA FONSECA & CIA. LTA.
 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950-000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

BDI: DATA-BASE
 25,00%
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORARIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA.LTA.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,87 8,89	H	1,0000000	20,28	20,28
Composição	5678	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	1,0000000	81,01	81,01
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014		H	1,0000000	3,12	3,12
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	12,17	12,17
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	15,21	15,21
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	20,28	20,28
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,87 20,25	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	18,87 101,26

Composição	Código	Banco	Descrição	MO sem LS => Valor do BDI =>	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	12,17	12,17
Insumo	00036531	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M		UN	0,0000560	217.356,92	12,17

Handwritten signature and date: 19/07/20



M.M. DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.737.0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORARIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 3,04 Valor com BDI => 15,21

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,12	3,12
Insumo	00036531	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000144	217,356,92	3,12
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,78	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI =>	0,00 3,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,21	15,21
Insumo	00036531	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000700	217,356,92	15,21
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 3,80	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI =>	0,00 19,01

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,23	30,23
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	8,9200000	3,39	30,23
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 7,55	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00 Valor com BDI =>	0,00 37,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	15,28	15,28
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06

(Handwritten signatures and initials)



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,21	15,21
						MO sem LS => 13,80	MO com LS => 13,80	13,80
						Valor do BDI => 3,82	Valor com BDI => 17,62	17,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91682	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	17,79	17,79
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,47	2,47
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,21	15,21
						MO sem LS => 13,80	MO com LS => 13,80	13,80
						Valor do BDI => 4,44	Valor com BDI => 18,24	18,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	902,60	0,06
						MO sem LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,01	Valor com BDI => 0,01	0,01

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000144	902,60	0,01
						MO sem LS => 0,00	MO com LS => 0,00	0,00
						Valor do BDI => 0,00	Valor com BDI => 0,00	0,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04

Handwritten signature and initials



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ-04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores N°99-Troizidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020	BDI: 25,00%
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020	NAO DESONERADO
HORÁRIO: 10:00H	
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS								
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00	LS =>	0,00	902,60	0,04
				MO sem LS =>		0,01		0,00
				Valor do BDI =>				MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								0,05

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,47	2,47
Insumo	00043489	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA-ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	3,17000000	0,78	2,47
Insumo	00037371	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,00	902,60	0,04
						MO sem LS =>		0,00
						Valor do BDI =>		0,01
								MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								3,08

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	17,26	17,26
Insumo	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,46	0,46
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	15,02	15,02	15,02
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,47	0,47
						MO sem LS =>		15,13
						Valor do BDI =>		4,31
								MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								21,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	12,80	12,80
Insumo	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043481	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,92	0,92
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,35	0,35
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	10,58	10,58	10,58
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,47	0,47
						MO sem LS =>		10,73
						Valor do BDI =>		3,20
								MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								16,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88682	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	13,73	13,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,14000000	16,96	2,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04000000	12,80	0,51
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,05000000	2,60	0,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.707.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
HORÁRIO: 10:00H
EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
DATA-BASE
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Insuno	Código	Banco	Descrição	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
	00006146	SINAPI	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1,1/4 X 1,1/2"		UN	LS =>	1,00000000	10,72	10,72
				MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			2,54	Valor com BDI =>	2,54
							3,43		17,16
Composição	Código	Banco	Descrição	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	LS =>	1,00000000	5,73	5,73
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	LS =>	0,12400000	19,81	2,45
	00038094	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	LS =>	1,00000000	2,16	2,16
	00038099	SINAPI		Material	UN	LS =>	1,00000000	1,12	1,12
				MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			1,90	Valor com BDI =>	1,90
							1,43		7,16

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	LS =>	1,00000000	7,83	7,83
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	LS =>	0,20000000	13,08	2,61
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	LS =>	0,20000000	16,96	3,39
	00001122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	LS =>	0,01100000	41,18	0,45
	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	LS =>	0,07500000	1,26	0,09
	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	LS =>	0,01200000	35,76	0,42
	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	LS =>	1,00000000	0,87	0,87
				MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			5,30	Valor com BDI =>	5,30
							1,95		9,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	LS =>	1,00000000	17,23	17,23
	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	LS =>	1,00000000	0,11	0,11
	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	LS =>	1,00000000	0,01	0,01
	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	LS =>	1,00000000	1,00	1,00
	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	LS =>	1,00000000	0,30	0,30
	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	LS =>	1,00000000	0,31	0,31
	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	LS =>	1,00000000	0,01	0,01
	00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	LS =>	1,00000000	15,02	15,02
	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	LS =>	1,00000000	0,47	0,47
				MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			15,13	Valor com BDI =>	15,13
							4,30		21,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Material	UN	LS =>	Quant.	Valor Unit	Total
	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T-10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	LS =>	1,00000000	15,40	15,40

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS:	003/2020	BDI:	25,00%
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRA - REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	DATA-BASE	
DATA DE ABERTURA:	03/07/2020	DATA BASE:	SINAPI NOVEMBRO / 2019 -
HORÁRIO:	10:00H		NÃO DESONERADO
EMPRESA:	BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.		

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	19,81	6,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	15,30	4,71
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	4,59	4,59
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,27
				Valor do BDI =>		3,85	Valor com BDI =>	19,25
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,66	28,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	19,81	10,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	15,30	8,49
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	4,59	9,18
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,90
				Valor do BDI =>		7,16	Valor com BDI =>	14,90
								35,92

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,20	20,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,96	2,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	12,80	0,64
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0304000	2,60	0,07
Insumo	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	Material	UN	1,0000000	16,95	16,95
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81
				Valor do BDI =>		5,05	Valor com BDI =>	25,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>	0,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05

Handwritten signature and number 128.

Handwritten initials.

Handwritten signature.



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.766.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
 DATA-BASE: DATA-BASE
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2015	H	1,00000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2015	H	1,00000000	0,22	0,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

129

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773



TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

BDI: 25,00%
 DATA-BASE: NOVEMBRO / 2019 -
 NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,30	17,30
Insumo	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,87	0,87
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00037373	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,02	15,02
				MO sem LS =>		0,00	15,17	15,17
				Valor do BDI =>			4,32	21,62
				MO com LS =>			15,17	15,17
				Valor com BDI =>			15,02	15,02

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,52	29,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	16,96	2,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	12,80	0,64
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0400000	2,60	0,10
Insumo	00006157	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	25,90	25,90
				MO sem LS =>		0,00	3,11	3,11
				Valor do BDI =>			7,38	36,90

for 131

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502 Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA Email: mm.dasilva6@gmail.com Contatos: (99)98206-4175/99218-5553/98433-8773

BDI:	25,00%
DATA-BASE	
DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO / 2019 - NAO DESONERADO	

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA: REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE
 DATA DE ABERTURA: 03/07/2020
 HORÁRIO: 10:00H
 EMPRESA: BELA VISTA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	4,78	4,78
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12000000	16,96	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04000000	12,80	0,51
Composição Auxiliar	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,04000000	2,60	0,10
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1" , SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,00000000	2,14	2,14
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,24
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	5,97

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86680	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	13,25	13,25
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,12000000	16,96	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04000000	12,80	0,51
Composição Auxiliar	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,04000000	2,60	0,10
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2" , SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,00000000	10,61	10,61
			MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,24
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	16,56

Fabio Reis Coqueiro
FABIO REIS COQUEIRO
 RG: 000119319599-0
 CPF: 018527853-14

Raul Milhomem Nava
RAUL MILHOMEM NAVA
 ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA: 0709910061 VISTO: 7823

Fabio Reis Coqueiro

Raul Milhomem Nava

