



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502  
Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA  
Email: [mm.dasilva6@gmail.com](mailto:mm.dasilva6@gmail.com) Contatos: (99)98206-4175/98417-6450

## PROPOSTA DE PREÇOS

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

**ASSUNTO: CONVITE Nº 002/2020.**

*Prezados Senhores:*

Vimos apresentar proposta conforme as condições do Edital para a execução da mencionada obra, propomos executar e concluir as obra prevista no mencionado Edital pelo preço global de **R\$ 187.752,71 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)**.

Outrossim, declaramos que:

1. O preço global por nos ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Executivo disponibilizado e descrito no Edital.
2. Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
3. Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus Anexos, inclusive ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais;
4. As obras serão executadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contadas da data de ordem de serviços, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.
5. Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data final de abertura dos envelopes da proposta de preços.
6. Condições de Pagamento: até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação de Medições através de demonstrativos e/ou Nota Fiscal/Fatura, acompanhado das Certidões Federais (Conjunta Tributos Federais conjuntas, FGTS e CNDT), devidamente aceito pela autoridade competente;
7. O preço unitário e o preço global da proposta: compreende todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão de obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, licenças inerentes, e tudo mais que possa influir no custo final do objeto da licitação;




MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502  
Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA  
Email: [mm.dasilva6@gmail.com](mailto:mm.dasilva6@gmail.com) Contatos: (99)98206-4175/98417-6450

8. O prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados data final de abertura dos envelopes da proposta de Preços.
9. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de 23,37 % (vinte e três e trinta e sete por cento)

Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições de Edital.

**Banco do Brasil**  
**AG: 0782-x**  
**Conta Corrente: 10366-7**

Barra do Corda (Ma), 10 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIA DA CRUZ MACIEL FONSECA**  
**CPF: 800.334.743-20**  
**SÓCIA ADMINISTRADORA**

  
**Raul Milhomem Nava**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 0709910061**

# BELA VISTA CONSTRUÇÕES

MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502

Rua: Rio Flores N°99.Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda. MA

Email: [mm.dasilva6@gmail.com](mailto:mm.dasilva6@gmail.com) Contatos: (99)98206-4175/98417-6450

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA**  
**CONVITE 002/2020**

**OBRA: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO**


SINAPI: 03/2020 - NÃO DESONERADO

BDI= 25%

DATA: 10/07/2020

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	CONTRATADO			
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,25	298,44	374,00	841,50
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES	und	1,00	2.511,75	3.147,73	3.147,73
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>3.989,22</b>
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m²	1.685,60	8,48	10,63	17.914,90
2.2	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 7 KM	m³	31,71	9,08	11,38	360,90
2.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m³	253,80	6,37	7,99	2.026,99
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	3.171,04	1,25	1,57	4.971,21
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	m³	190,26	54,02	67,69	12.879,58
2.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	m³	190,26	4,73	5,93	1.127,32
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	m³xkm	1.851,23	0,99	1,23	2.285,16
2.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	3.171,04	6,40	8,02	25.443,20
2.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	3.171,04	1,64	2,05	6.497,80
2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	95,13	890,24	1.115,65	106.132,02
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>179.639,07</b>
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	1.583,52	2,08	2,60	4.124,42
					<b>TOTAL ITEM</b>	<b>4.124,42</b>
					<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>187.752,71</b>
<b>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 187.752,71 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)</b>						



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502  
Rua: Rio Flores Nº99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA  
Email: [mm.dasilva6@gmail.com](mailto:mm.dasilva6@gmail.com) Contatos: (99)98206-4175/98417-6450

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
CONVITE 002/2020

OBRA: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO

SINAPI: 03/2020 - NÃO DESONERADO

BDI= 25%

DATA: 10/07/2020

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		4.039,63	4.039,63
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		181.909,02	181.909,02
3	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	100,00%
		4.176,53	4.176,53

Porcentagem Mensal	100,00%
Custo Mensal	190.125,18
Porcentagem Acumulada	100,00
Custo Acumulado	190.125,18

*Antonia da Cruz Maciel Fonseca*  
CPE: 800.334.743-20  
Sócia-Administradora

*Raul Milhomen Nava*  
Engenheiro Civil  
CREA 0709910061



MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA-EPP-CNPJ:04.760.737/0001-63-NIRE:21200511502  
Rua: Rio Flores N°99-Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA  
Email: [mm.dasilva6@gmail.com](mailto:mm.dasilva6@gmail.com) Contatos: (99)98206-4175/98417-6450

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA  
CONVITE 002/2020

OBRA: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO

SINAPI: 03/2020 - NÃO DESONERA

BDI= 25%

DATA: 10/07/2020

### COMPOSIÇÃO BDI

Item	DISCRIMINAÇÃO	(%)
<b>AC</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	
	Administração central	6,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>
<b>S+G</b>	<b>SEGURO E GARANTIA</b>	
	Despesas financeiras	0,90
	<b>TOTAL</b>	<b>0,90</b>
<b>R</b>	<b>RISCO</b>	
	Riscos e imprevistos	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>0,65</b>
<b>DF</b>	<b>DESPESA FINANCEIRAS</b>	
	Despesas financeiras	0,90
	<b>TOTAL</b>	<b>0,90</b>
<b>L</b>	<b>LUCRO</b>	
	Lucro bruto	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>
<b>I</b>	<b>TRIBUTOS</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	5,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>
<b>TOTAL BDI</b>		<b>25,00</b>

CONFORME ACÓRDÃO TCU:

$$= (((1+AC/100)*(1-DF/100)*(1+R/100)*(1+L/100))/(1-(I/100))-1)*$$

Onde:			
AC	Administração central		
DF	Despesas financeiras		
R	Riscos e imprevistos		
L	Lucro bruto		
I	Tributos (Soma itens PIS/COFINS/ISSQN)		

Raul Milhomem Nava  
Engenheiro Civil  
CREA 0709910061

Antonia da Cruz Maciel Fonseca  
CPF: 800.334.743-20  
Sócia-Administradora

# BELA VISTA CONSTRUÇÕES

MM.DA SILVA FONSECA CIA LTDA EPP CNPJ:04.760.737/0001.63 NIRE:21200511502  
Rua: Rio Flores Nº99.Trezidela, CEP 65950.000 Barra do Corda- MA

Email: [mrs.dasilva6@gmail.com](mailto:mrs.dasilva6@gmail.com) Contatos: (99)98206.4175/98417.6450

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

CONVITE 002/2020

OBRA: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO

SINAPI: 03/2020 - NÃO DESONERADO

BDI= 25%

DATA: 10/07/2020

## ENCARGOS SOCIAIS

### SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	FGTS	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	sem incidência
B2	FERIADOS	3,95%	sem incidência
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,89%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,73%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46%	sem incidência
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,42%	5,76%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>43,25%</b>	<b>15,52%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,72%	3,67%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,09%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	5,83%	4,53%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,98%	3,09%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,31%
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INFLUÊNCIAS GLOBAIS DE A</b>	<b>15,04%</b>	<b>11,69%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,35%	5,87%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	0,33%
<b>D</b>	<b>TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS</b>	<b>16,77%</b>	<b>6,20%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>112,86%</b>	<b>71,21%</b>

  
Raul Milhomem Nava  
Engenheiro Civil  
CREA 0709910061

  
Antonia da Cruz Maciel Fonseca  
CPF: 800.334.743-20  
Sócia Administradora