


V. MENDONÇA SILVA

Rua Barão do Rio Branco nº 2536B, Bairro São Sebastião – Codô- Ma CEP: 65400-000
CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA

A/C: AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: V. MENDONÇA DA SILVA

CNPJ: 05.067.915/0001-38

E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº2536B- BAIRRO SÃO SEBASTIÃO- CODÔ-MA CEP:65400-000

Contato (99) 3661-1336/ 98430-4777

CONTA CORRENTE Nº 16367-8 AGÊNCIA Nº 1734-5 BANCO: Banco do Brasil

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Valderir Mendonça da Silva - RG:37605942009-0 CPF: 289.184.604-49 - Empresário-Administrador


Prezados Senhores(as):

Apresentamos ao pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, nossa proposta.

V. MENDONÇA SILVA

Rua Barão do Rio Branco nº 25368, Bairro São Sebastião – Codó- Ma CEP: 65400-000

CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com




ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	M ²	2,25	R\$ 378,73	R\$ 302,98	R\$ 852,13
1.2	SINAPI	98519	Revolvimento e limpeza do solo.	M ²	50,5	R\$ 1,60	R\$ 1,28	R\$ 80,80
			SUB TOTAL					R\$ 932,93
2.0			INFRAESTRUTURA					
2.1	SINAPI	93358	Escavação manual de valas.	M ²	1,51	R\$ 63,24	R\$ 50,59	R\$ 95,49
2.2	SINAPI	95474	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço1:2:8 (cimento, cal e areia).	M ²	1,51	R\$ 652,08	R\$ 521,66	R\$ 984,63
2.3	SINAPI	96536	Fôrma para baldrame, em madeira serrada, E=25 MM, 4 utilizações.	M ²	5	R\$ 56,36	R\$ 45,09	R\$ 281,81
2.4	SINAPI	96995	Reaterro interno aplicado com soquete.	M ²	11,63	R\$ 38,34	R\$ 30,67	R\$ 445,87
2.5	SINAPI	93204	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto.	M	37,70	R\$ 39,25	R\$ 31,40	R\$ 1.479,73
2.6	SINAPI	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,00MM, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	KG	24,88	R\$ 7,66	R\$ 6,13	R\$ 190,64
2.7	SINAPI	98557	Impermeabilização de estrutura enterradas, com emulsão asfáltica, 2 demãos.	M ²	15,08	R\$ 37,19	R\$ 29,75	R\$ 560,79
2.8	SINAPI	92794	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0MM, utilizado em estrutura diversas, exceto lajes.	KG	93,04	R\$ 7,66	R\$ 6,13	R\$ 712,92
3.0			SUB TOTAL					R\$ 4.751,88
3.1	SINAPI	93204	SUPRAESTRUTURA					
			Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto.	M	37,70	R\$ 39,25	R\$ 31,40	R\$ 1.479,73

V. MENDONÇA SILVA

Rua Barão do Rio Branco nº 2536B, Bairro São Sebastião - Cód. - Ma CEP: 65400-000

CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com




3.2	SINAPI	92794	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro de 10,0MM, utilizado em estrutura diversas, exceto lajes.	KG	93,04	R\$ 6,73	R\$ 5,38	R\$ 625,69
3.3	SINAPI	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,00MM, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	KG	24,88	R\$ 5,49	R\$ 4,39	R\$ 136,53
			SUB TOTAL					R\$ 2.241,95
4.0			ALVENARIA					
4.1	SINAPI	87516	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (Espessura de 9 cm) vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	M²	105,03	R\$ 91,23	R\$ 72,98	R\$ 9.581,36
4.2	SINAPI	96359	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso de duas faces simples estrutura metálica com guias simples, com vãos.	M²	9,00	R\$ 112,64	R\$ 90,11	R\$ 1.013,74
			SUB TOTAL					R\$ 10.595,10
5.0			COBERTURA					
5.1	SINAPI	92539	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhado de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.	M²	66,60	R\$ 61,46	R\$ 49,17	R\$ 4.093,40
5.2	SINAPI	94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6MM, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com Inclinação máxima de 10º, com até 2 águas. Incluso lçamento.	M²	66,60	R\$ 49,68	R\$ 39,74	R\$ 3.308,36
			SUB TOTAL					R\$ 7.401,76
6.0			REVESTIMENTOS					
6.1	SINAPI	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20MM, com execução de taliscas.	M²	132,66	R\$ 31,04	R\$ 24,83	R\$ 4.117,43

V. MENDONÇA SILVA

Rua Barão do Rio Branco nº 2536B, Bairro São Sebastião -- Codô - Ma CEP: 65400-000

CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com




6.2	SINAPI	87532	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes para ambientes com área entre 5m ² e 10m ² espessura de 20MM, com execução de taliscas.	M2	77,40	R\$ 29,98	R\$ 23,98	R\$ 2.320,07
6.3	SINAPI	87249	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m ² .	M ²	77,40	R\$ 67,54	R\$ 54,03	R\$ 5.227,40
			SUB TOTAL					R\$ 11.664,90
7.0			PISO					
7.1	SINAPI	87249	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m ² .	M ²	46,50	R\$ 67,54	R\$ 54,03	R\$ 3.140,49
7.2	SINAPI	72183	Piso em concreto 20MPA preparo mecânico, espessura de 7 cm, com armação em tela soldada.	M ²	46,50	R\$ 83,76	R\$ 67,01	R\$ 3.894,96
7.3	SINAPI	94992	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional e instalação.	M ²	8,00	R\$ 66,23	R\$ 52,98	R\$ 529,80
			SUB TOTAL					R\$ 7.565,25
8.0			ESQUADRIA					
8.1	SINAPI	90843	Kit de porta de madeira para pintura, semioca (leve ou media), padrão médio, 90x210cm espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo- Forneçimento e Instalação.	Unid.	3	R\$ 1.040,68	R\$ 832,54	R\$ 3.122,03
8.2	SINAPI	84844	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batentes e ferragens exclusive alisar, acabamento e contramarco, forneçimento e instalação.	M2	1,5	R\$ 375,69	R\$ 300,55	R\$ 563,53
			SUB TOTAL					R\$ 3.685,56

V. MENDONÇA SILVA

Rua Barão do Rio Branco nº 2536B, Bairro São Sebastião – Codi- Ma CEP: 65400-000

CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com




9.0															
9.1	SINAPI	88489	PINTURA		M²	132,66	R\$ 14,00	R\$ 11,20	R\$ 1.857,24						
			Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em paredes, duas demãos AF 06/2014												
			SUB TOTAL						R\$ 1.857,24						
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFRIGERAÇÃO												
10.1	SINAPI	91940	Caixa retangular 4" x 2" media (1,30m do piso), PVC, instalada em parede, fornecimento e instalação.		Unid.	10,00	R\$ 11,34	R\$ 9,07	R\$ 113,38						
10.2	SINAPI	91831	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20MM (1/2) para circuitos terminais, instalado em forro- fornecimento e instalação.		M	40,56	R\$ 6,28	R\$ 5,02	R\$ 254,51						
10.3	SINAPI	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 MM², antichamas 0,6/1,0kv, para circuitos terminais – fornecimento e instalação.		M	140,00	R\$ 2,76	R\$ 2,21	R\$ 386,75						
10.4	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado 2,5MM², antichamas 450/750V para circuitos terminais- fornecimento e instalação.		M	100,00	R\$ 2,88	R\$ 2,30	R\$ 287,50						
10.5	SINAPI	91953	Interruptor simples (1 modulo) 10#/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.		Unid.	5,00	R\$ 23,51	R\$ 18,81	R\$ 117,56						
10.6	SINAPI	91996	Tomada média de embutir (1 modulo) 2P+T10A, incluindo suporte e placa- fornecimento e instalação.		Unid.	8,00	R\$ 27,70	R\$ 22,16	R\$ 221,60						
10.7	SINAPI	91993	Tomada alta de embutir (1 modulo) 2P+T20A, incluindo suporte e placa- fornecimento e instalação.		Unid.	2,00	R\$ 37,21	R\$ 29,77	R\$ 74,43						
10.8	SINAPI	97589	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W- fornecimento e instalação.		Unid.	8,00	R\$ 34,08	R\$ 27,26	R\$ 272,60						
10.9	SINAPI	97605	Luminária arandela tipo meia-lua, 1 lâmpada LED – fornecimento e instalação.		Unid.	2,00	R\$ 69,71	R\$ 55,77	R\$ 139,43						
10.10	SINAPI	97599	Luminária de emergência – fornecimento e instalação.		Unid.	2,00	R\$ 32,41	R\$ 25,93	R\$ 64,83						

V. MENDONÇA SILVA

Rua Borão do Rio Branco nº 2536B, Bairro São Sebastião – Codó- Ma CEP: 65400-000

CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmrpreventos@hotmail.com




10.11	SINAPI	91932	Cabo de cobre flexível isolado, 10MM ² , antichamas 450/750V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação AF 12/2015.	M	40,00	R\$ 10,33	R\$ 8,26	R\$ 413,00
10.12	SINAPI	74131/001	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento e instalação.	Unid.	1,00	R\$ 71,10	R\$ 56,88	R\$ 71,10
10.13	SINAPI	96985	Haste de aterramento 5/8 para SPDA, fornecimento e instalação AF 12/2017.	Unid.	4,00	R\$ 50,56	R\$ 40,45	R\$ 202,25
10.14	SINAPI	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30ø 240V, fornecimento e instalação.	Unid.	2,00	R\$ 14,78	R\$ 11,82	R\$ 29,55
11.0			SUB TOTAL					R\$ 2.648,49
11.1	SINAPI	89401	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA Tubo PVC soldável, DN 20MM, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação.	M	30,00	R\$ 6,51	R\$ 5,21	R\$ 195,38
11.2	SINAPI	89356	Tubo PVC, soldável, DN 25MM, instalado em ramal ou sub ramal de água- fornecimento e instalação. AF 12/2014	M	24,00	R\$ 17,45	R\$ 13,96	R\$ 418,80
11.3	SINAPI	89449	Tubo PVC, soldável, DN 50MM, instalado em prumada de água- fornecimento e instalação. AF 12/2014	M	6,00	R\$ 15,06	R\$ 12,05	R\$ 90,38
11.4	SINAPI	89359	Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 20MM, instalado em ramal ou sub ramal de água – fornecimento e instalação.	Unid.	20,00	R\$ 6,25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
11.5	SINAPI	89349	Registro de pressão bruto, latão, roscavel, ½ fornecido e instalado em ramal de água.	Unid.	3,00	R\$ 24,68	R\$ 19,74	R\$ 74,03
11.6	SINAPI	7608	Chuveiro plástico branco simples para acoplar em haste ½ água fria.	Unid.	2,00	R\$ 5,15	R\$ 4,12	R\$ 10,30
11.7	SINAPI	3475	Joelho PVC, roscavel, 45 graus ½ para água fria predial.	Unid.	8,00	R\$ 3,65	R\$ 2,92	R\$ 29,20
12.0			SUB TOTAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 943,09


V. MENDONÇA SILVA

Rua Barão do Rio Branco nº 2536B, Bairro São Sebastião – Cód. - Via CEP: 65400-000

CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com



12.1	SINAPI	89709	Ralo sanfonado, PVC, DN 100x40MM, junta soldável fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	Unid.	2,00	R\$ 9,85	R\$ 7,88	R\$ 19,70
12.2	SINAPI	89712	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial DN 50MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	12,00	R\$ 23,55	R\$ 18,84	R\$ 282,60
12.3	SINAPI	89746	Joelho de 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial DN 100MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	Unid.	3,00	R\$ 20,15	R\$ 16,12	R\$ 60,45
12.4	SINAPI	89714	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100MM, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	12	R\$ 45,56	R\$ 36,45	R\$ 546,75
12.5	SINAPI	74166/001	Caixa de Inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa H= 60cm- fornecimento e instalação.	Unid.	2,00	R\$ 342,46	R\$ 273,97	R\$ 684,93
12.6	SINAPI	98066	Tanque séptico retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços dimensões 1,0x2,0x1,4m volume útil 2000L (para 5 contribuintes).	Unid.	1,00	R\$ 4.080,11	R\$ 3.654,09	R\$ 4.080,11
12.7	SINAPI	98078	Sumidouro retangular em alvenaria com tijolos maciços, dimensões internas 0,8x1,4x3,0M, área de Infiltração 13,2M² (para 5 contribuintes)	Unid.	1,00	R\$ 3.317,99	R\$ 2.654,39	R\$ 3.317,99
13.0			SUB TOTAL					R\$ 8.992,53
13.1	SINAPI	95472	LOUÇAS E METAIS Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louca branca sem assento, incluso conjunto de ligação para a bacia sanitária ajustável – fornecimento e instalação.	Unid.	2,00	R\$ 773,51	R\$ 618,81	R\$ 1.547,03
13.2	SINAPI	100870	Barra de apoio reta em alumínio, comprimento de 60cm, fixada na parede- fornecimento e instalação.	Unid.	4,00	R\$ 230,68	R\$ 184,54	R\$ 922,70
13.3	SINAPI	86902	Lavatório louca branca com coluna 45x35,5cm ou equivalente padrão médio – fornecimento e instalação.	Unid.	2,00	R\$ 258,95	R\$ 207,16	R\$ 517,90




13.4	SINAPI	86906	Torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4 para lavatório padrão popular – fornecimento e instalação.	Unid.	2,00	R\$ 52,44	R\$ 41,95	R\$ 104,88
13.5	SINAPI	99635	Válvula de descarga metálica base 1/2 acabamento metálico cromado, fornecimento e instalação.	Unid.	2,00	R\$ 275,43	R\$ 220,34	R\$ 550,85
13.6	SINAPI	94495	Registro de gaveta com canopia 1	Unid.	2,00	R\$ 68,86	R\$ 55,09	R\$ 137,73
13.7	SINAPI	95546	Kit de acessórios para o banheiro em metal cromado, 5 peças incluso a fixação.	Unid.	2,00	R\$ 180,28	R\$ 144,22	R\$ 360,55
			SUB TOTAL					R\$ 4.141,64
14.0			FORRO					
14.1	SINAPI	96116	Forro em régua de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	46,5	R\$ 59,48	R\$ 47,58	R\$ 2.212,47
			SUB TOTAL					R\$ 2.212,47
15.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
15.1	PRÓPRIO		Limpeza final da obra.	M²	46,5	R\$ 2,56	R\$ 2,05	R\$ 119,16
			SUB TOTAL					R\$ 119,16
TOTAL S/BDI								R\$ 56.245,62
TOTAL C/BDI								R\$ 13.508,33
TOTAL GERAL								R\$ 69.753,95

V. MENDONÇA SILVA

Rua Barão do Rio Branco nº 2536B, Bairro São Sebastião – Codó- Ma CEP: 65400-000

CNPJ 05.067.915/0001-38 E-MAIL: vmpeventos@hotmail.com



Declaro para os devidos fins, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente proposta.

Codó - Ma, 13 de abril de 2020.

Valderyr Mendonça da Silva
V. MENDONÇA SILVA

CNPJ: 05.067.915/0001-38
VALDERIR MENDONÇA DA SILVA
RG: 376059420090 SSP/MA
CPF nº 289.184.604-49
Empresário

05.067.915/0001-38
V. MENDONÇA DA SILVA
Rua Barão do Rio Branco, 2536, São Sebastião,
CEP: 65.400-000 CODÓ-MA